

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Rodinný dům – Vytápění**  
**The Family House – The Heating**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

### **PROHLÁŠENÍ STUDENTA**

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.

V Ostravě

.....

.....

Podpis studenta

Prohlašuji, že

- jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č.121/2000 Sb.- autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 – školní dílo;

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§35 odst. 3);

- souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO;

-bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;

- bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až po jejich skutečné výše);

- beru na vědomí, že odevzdání své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.

V Ostravě

.....

.....

Podpis studenta

## **Anotace bakalářské práce**

Téma bakalářské práce je projekt pro realizaci stavby rodinného domu a návrh nízkoteplotní otopné soustavy s využitím kondenzační techniky.

Cílem projektu je návrh optimální otopné soustavy z hlediska ekonomického provozu a hygienických nároků.

Teoretická část se zabývá problematikou kondenzační techniky a podlahového vytápění.

### **Klíčová slova**

Kondenzační kotel, podlahové vytápění

## **Annotation of bachelor's thesis**

The theme of this work is a project for the Construction and design of the house low-temperature heating system using condensing technology.

The project aims to design an optimal heating system operation in terms of economic and health claims.

The theoretical part deals with condensing technology and underfloor heating.

### **Key Words**

Condensing boiler, underfloor heating

## Seznam použitých značek

| Značka              | Veličina   | Jednotka                 |
|---------------------|--|--------------------------|
| b                   | Výška schodišťového stupně                       | [mm]                     |
| c                   | Měrná tepelná kapacita                           | [kJ/kg.K]                |
| d                   | Tloušťka vrstvy konstrukce                       | [m]                      |
| DN                  | Jmenovitá světlost                               | [mm]                     |
| E <sub>1</sub>      | Roční spotřeba energie na vytápění               | [kWh/m <sup>3</sup> rok] |
| F <sub>i,HL</sub>   | Součet tepelných ztrát budovy (tep. výkon)       | [kW]                     |
| F <sub>i,T</sub>    | Tepelná ztráta prostupem                         | [kW]                     |
| F <sub>i,v</sub>    | Celková ztráta větráním                          | [kW]                     |
| h                   | šířka schodišťového stupně                       | [mm]                     |
| h <sub>i</sub>      | Počet osob pro výpočet potřeby TV                | [ks]                     |
| h <sub>1</sub>      | Nejmenší dovolená podchodná výška                | [mm]                     |
| l                   | Délka  | [m]                      |
| m                   | Hmotnostní průtok                                | [kg/h]                   |
| M <sub>i</sub>      | Návrhová hodnota faktoru difuzního odporu        | [--]                     |
| M <sub>·teplo</sub> | Návrhová jednotka měrné tepelné kapacity         | [J/Kg.K]                 |
| Pot                 | Otevírací přetlak pojistného ventilu             | [bar]                    |
| Q                   | Tepelný výkon                                    | [kW]                     |
| Q <sub>h</sub>      | Výsledná potřeba tepla na vytápění               | [kWh/a]                  |
| Q <sub>i</sub>      | Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla  | [kWh/a]                  |
| Q <sub>max</sub>    | Potřebné teplo pro ohřev teplé vody              | [kWh]                    |
| Q <sub>s</sub>      | Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření      | [kWh/a]                  |
| Q <sub>t</sub>      | Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem | [kWh/a]                  |
| Q <sub>v</sub>      | Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním  | [kWh/a]                  |
| Q <sub>1p</sub>     | Teplo dodané ohřívačem do vody během periody     | [kWh]                    |
| Q <sub>2t</sub>     | Potřeba tepla pro ohřev vody                     | [kWh]                    |
| Q <sub>2z</sub>     | Teplo ztracené ohřevem                           | [kWh]                    |

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| $R_j$        | Tepelný odpor při prostupu j-té vrstvy konstrukce             | $[(m^2.K)/W]$ |
| $R_{se}$     | Tepelný odpor při přestupu na vnější straně konstrukce        | $[(m^2.K)/W]$ |
| $R_{si}$     | Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce | $[(m^2.K)/W]$ |
| $S$          | Plocha konstrukce   | $[m^2]$       |
| $S_o$        | Minimální průměr sedla pojistného ventilu                     | $[mm^2]$      |
| $T_{ai}$     | Návrhová teplota vnitřního vzduchu                            | $[^{\circ}C]$ |
| $T_e$        | Venkovní teplota stanovená dle konkrétní oblasti              | $[^{\circ}C]$ |
| $T_i$        | Výpočtová teplota v interiéru                                 | $[^{\circ}C]$ |
| $t_1$        | Teplota přívodní vody   | $[^{\circ}C]$ |
| $t_2$        | Teplota zpětné vody   | $[^{\circ}C]$ |
| $U$          | Součinitel prostupu tepla                                     | $[W/(m^2.K)]$ |
| $U_j$        | Součinitel prostupu tepla j-té konstrukce                     | $[W/(m^2.K)]$ |
| $U_N$        | Normová hodnota součinitele prostupu tepla                    | $[W/(m^2.K)]$ |
| $w$          | Rychlost proudění topného média                               | $[m/s]$       |
| $Z$          | Tlakové ztráty třením   | $[Pa/m]$      |
| $\Delta t$   | Teplotní rozdíl   | $[^{\circ}C]$ |
| $\Delta V$   | Poměrné zvětšení objemu vody                                  | $[dm^3/kg]$   |
| $\Sigma \xi$ | Součinitel místních odporů                                    | $[-]$         |
| $\alpha_w$   | Výtokový součinitel   | $[-]$         |
| $\lambda$    | Součinitel tepelné vodivosti                                  | $[W/(m.K)]$   |
| $\rho$       | Hustota   | $[kg/m^3]$    |

## Obsah

|   |    |
|---|----|
| 1. Úvod.....  | 1  |
| 2. Průvodní zpráva.....   | 2  |
| 2.1. Identifikační údaje .....  | 2  |
| 2.2. Údaje o využití a území .....  | 2  |
| 2.3. Geologický průzkum .....   | 3  |
| 2.4. Mapové podklady .....  | 3  |
| 2.5. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu .....                         | 3  |
| 2.6. Dotčené orgány .....   | 3  |
| 2.7. Dodržení obecných požadavků na výstavbu .....                                  | 3  |
| 2.8. Splnění regulačního plánu a územního rozhodnutí .....                          | 3  |
| 2.9. Předpoklad lhůty výstavby a postup výstavby .....                              | 3  |
| 2.10. Statistické údaje a orientační cena stavby.....                               | 4  |
| 3. Souhrnná technická zpráva.....   | 5  |
| 3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení .....                | 5  |
| 3.2. Mechanická odolnost a stabilita .....  | 8  |
| 3.3. Požární bezpečnost .....   | 8  |
| 3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí.....                             | 8  |
| 3.5. Bezpečnost při užívání.....  | 9  |
| 3.6. Ochrana proti hluku .....  | 9  |
| 3.7. Úspora energie a ochrana tepla.....  | 9  |
| 3.8. Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace..... | 9  |
| 3.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí .....                  | 9  |
| 3.10. Ochrana obyvatelstva.....   | 10 |
| 3.11. Inženýrské stavby.....  | 10 |
| 3.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb .....                       | 11 |
| 4. Technická zpráva- stavební část .....  | 12 |
| 4.1. Účel a popis objektu .....   | 12 |
| 4.2. Dispoziční a urbanistické řešení .....   | 12 |
| 4.3. Orientační a statistické údaje objektu .....                                   | 12 |
| 4.5. Zakládání a spodní stavba.....   | 13 |
| 4.6. Svislé nosné konstrukce.....   | 13 |
| 4.7. Stropní konstrukce .....   | 14 |
| 4.8. Schodiště.....   | 14 |
| 4.9. Střešní konstrukce.....  | 15 |
| 4.10. Komín .....   | 15 |
| 4.11. Podlahy .....   | 15 |

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 4.12.  | Překlady .....  | 15 |
| 4.13.  | Tepelná a kročejová izolace .....                       | 15 |
| 4.14.  | Hydroizolace .....                                      | 16 |
| 4.15.  | Parozábrany.....  | 16 |
| 4.16.  | Podhledy .....  | 16 |
| 4.17.  | Obklady .....   | 16 |
| 4.18.  | Omítky .....  | 16 |
| 4.19.  | Výplně otvorů .....                                     | 17 |
| 4.20.  | Větrání vnitřních prostorů.....                         | 17 |
| 4.21.  | Tepelně technické vlastnosti konstrukcí .....           | 17 |
| 5.     | Teoretické základy kondenzační techniky.....            | 18 |
| 5.1.   | Teoretická rovnice spalování .....                      | 18 |
| 5.2.   | Princip kondenzační techniky.....                       | 18 |
| 5.3.   | Účinnost kondenzačních kotlů.....                       | 18 |
| 5.4.   | Likvidace kondenzátu .....                              | 19 |
| 5.5.   | Odtah spalin kondenzačních kotlů.....                   | 20 |
| 5.6.   | Energetické úspory .....                                | 20 |
| 6.     | Teorie podlahového vytápění .....                       | 21 |
| 6.1.   | Definice podlahového vytápění .....                     | 21 |
| 6.2.   | Maximální teploty povrchu podlah.....                   | 21 |
| 6.3.   | Výhody podlahového vytápění .....                       | 22 |
| 6.4.   | Zdroje tepla podlahového vytápění .....                 | 22 |
| 6.5.   | Systémová řešení podlahového vytápění.....              | 22 |
| 6.5.1. | Sestavy se systémovou deskou.....                       | 22 |
| 6.5.2. | Uchycení potrubí ke kari síti .....                     | 23 |
| 6.5.3. | Systémy s upevněním potrubí do lišt .....               | 23 |
| 6.5.4. | Sestavy s uchycením potrubí pomocí fixačních spon ..... | 23 |
| 6.5.5. | Kapilární rohože .....                                  | 24 |
| 6.6.   | Elektrické podlahové vytápění .....                     | 24 |
| 6.7.   | Základní trubní materiály podlahového vytápění .....    | 25 |
| 6.8.   | Rozdělovač podlahového vytápění .....                   | 25 |
| 7.     | Technická zpráva – Vytápění.....                        | 26 |
| 7.1.   | Úvod .....  | 26 |
| 7.2.   | Tepelné technické posouzení objektu .....               | 26 |
| 7.3.   | Součinitel prostupu tepla .....                         | 26 |
| 7.4.   | Tepelné ztráty.....                                     | 26 |
| 7.5.   | Zdroj tepla.....  | 27 |



|        |                                |    |
|--------|--------------------------------|----|
| 7.6.   | Ohřev teplé vody .....         | 28 |
| 7.7.   | Komínové těleso .....          | 28 |
| 7.8.   | . Otopná soustava.....         | 29 |
| 7.8.1. | Podlahové vytápění .....       | 29 |
| 7.8.2. | Otopná tělesa .....            | 30 |
| 7.8.3. | Rozdělovače .....              | 31 |
| 7.9.   | Čerpadla.....                  | 31 |
| 7.10.  | Regulační armatury .....       | 32 |
| 7.11.  | Regulace otopné soustavy ..... | 32 |
| 7.12.  | Expanzní nádoba.....           | 32 |
| 7.13.  | Pojistný ventil .....          | 33 |
| 7.14.  | Zkouška těsnosti.....          | 33 |
| 7.15.  | Dilatační zkouška.....         | 33 |
| 7.16.  | Topná zkouška.....             | 33 |
| 8.     | Závěr.....                     | 34 |
|        | Seznam použitých zdrojů: ..... | 35 |
|        | Seznam obrázků: .....          | 36 |
|        | Seznam výkresů: .....          | 37 |
|        | Seznam příloh:.....            | 38 |

## 1. Úvod

Bakalářská práce se zabývá návrhem stavebně konstrukčního řešení a vypracováním návrhu vytápění včetně přípravy TV rodinného domu.

V první části bakalářské práce se řeší stavebně konstrukční část rodinného domu. Rodinný dům je navržen pro využívání 4 – 6 osob. Materiálové řešení objektu bylo zvoleno z pórobetonových tvárnic firmy YTONG.

V druhé části se řeší návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu. Při návrhu se dbá na tepelnou pohodu v objektu využitím podlahového vytápění v kombinaci s radiátory. Na podlahové vytápění byl použit sortiment od firmy REHAU, otopná tělesa jsou použity ocelové deskové radiátory od firmy RADIK. Jako zdroj tepla je s ohledem na ekonomický provoz použit plynový kondenzační kotel.

## 2. Průvodní zpráva

### 2.1. Identifikační údaje

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Název stavby:            | Rodinný dům  |
| Místo stavby:            | Na Valech 321, Ústí nad Labem 403 40                     |
| Katastrální území:       | Skorotice u Ústí nad Labem                               |
| Parcela číslo:           | 896/16   |
| Kraj:                    | Ústecký  |
| Stavební úřad:           | Ústí nad Labem   |
| Stupeň PD:               | Realizační projekt                                       |
| Investor:                | Jan Novák<br>Rabasova 9<br>400 11 Ústí nad Labem         |
| Zpracovatel dokumentace: | Jiří Pinc  |
| Konzultant:              | Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.<br>Ing. Marcela Halířová, Ph.D. |

### 2.2. Údaje o využití a území

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Plocha pozemku:            | 839,79 m <sup>2</sup>   |
| Plocha zastavěna objektem: | 155,01 m <sup>2</sup>   |
| Plocha zpevněná:           | 74,51 m <sup>2</sup>    |
| Podlahová plocha:          | 253,3 m <sup>2</sup>    |
| Obestavěný prostor:        | 1 141,51 m <sup>3</sup> |

Pozemek s parcelním číslem 896/16 nacházející se v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem 554804 je evidován jako stavební pozemek. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Vjezd na pozemek je z ulice Na Valech. Terén pozemku je travnatý s minimálním spádem.

### **2.3.Geologický průzkum**

Geologický průzkum byl proveden firmou IGHS s.r.o. Z geologického průzkumu bylo zjištěno složení půdy a to jílovitou zeminou. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 11 m, tudíž neovlivní stavbu při zakládání. Pronikání radonu nebylo zjištěno

### **2.4.Mapové podklady**

Katastrální mapa v měřítku 1:1000

Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:500

### **2.5.Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu**

Vjezd na pozemek je z veřejné komunikace III. třídy ulice Na Valech. Z ulice Na Valech jsou přístupné i sítě jednotné kanalizace, středotlakého plynového potrubí, vodovodního vedení a elektrického vedení nízkého napětí.

### **2.6.Dotčené orgány**

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými zákony České republiky. Nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany dotčených orgánů.

### **2.7.Dodržení obecných požadavků na výstavbu**

Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č.499/2006 Sb.

### **2.8.Splnění regulačního plánu a územního rozhodnutí**

Veškeré podmínky regulačního plánu a územního rozhodnutí byly splněny. Objekt je umístěn v souladu s územním plánem obce.

### **2.9.Předpoklad lhůty výstavby a postup výstavby**

Datum zahájení stavby:

duben 2012

Datum dokončení stavby: květen 2013  
Stavba bude prováděna: firmou vybranou na základě výběrového řízení

Doporučený postup výstavby objektu:

1. Vyměření a vytyčení stavby
2. Výstavba kanalizační přípojky
3. Výstavba vodovodní přípojky
4. Výstavba elektrické přípojky nízkého napětí
5. Výstavba objektu
6. Výstavba komunikace a zpevněných ploch
7. Oplocení pozemku

#### **2.10. Statistické údaje a orientační cena stavby**

Výška domu: 6,680 m  
Obestavěný prostor: 1 141,51 m<sup>3</sup>  
Zastavěná plocha: 145,5 m<sup>2</sup>  
Podlahová plocha: 253,3m<sup>2</sup>

Předpokládaná orientační cena objektu byla vypočtena na 7 400 000 Kč. V ceně je zahrnuta cena objektu, přípojky inženýrských sítí a zpevnění povrchů. Cena je uvedena bez DPH.

### **3. Souhrnná technická zpráva**

#### **3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení**

##### **A) Zhodnocení staveniště**

Prostor staveniště se nachází v zástavbě rodinných domů v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem 554804. Pozemek s parcelním číslem 896/16 je evidován jako stavební pozemek. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Příjezd na staveniště je z ulice Na Valech, po dobu výstavby bude pozemek oplocen pletivem.

Terén pozemku je travnatý s minimálním spádem. Z geologického průzkumu bylo zjištěno, že se půda skládá z jílovité zeminy. Hladina podzemní vody se nachází 11 m pod terénem a nebude ovlivňovat žádným způsobem stavbu. Pronikání radonu nebylo zjištěno.

##### **B) Urbanistické řešení a architektonické řešení**

Jedná se o novostavby rodinného domu obsahující jednu bytovou jednotku. Pozemek se nachází v obytné zástavbě rodinných domů v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem 554804. Vstup na pozemek a vjezd pro automobil je z ulice Na Valech. Budova bude postavena mezi stávající zástavbou. Při návrhu byly zohledněny všechny podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí a územního plánu obce.

Částečně podsklepený objekt rodinného domu bude mít dvě nadzemní podlaží, bude řešen jako samostatně stojící. Objekt je navržen pro bydlení 4-6 osob. Podlaží budou spojena schodištěm. V objektu se nachází garáž navržená pro jedno automobilové vozidlo s příjezdem z ulice Na Valech. Střecha objektu je kombinací valbové a sedlové střechy, štít sedla je orientován na jihovýchod.

Obytné místnosti v objektu budou situovány na jižní a jihozápadní stranu. Za vstupními dveřmi se bude nacházet zádveří. Ze zádveří se dostaneme do obytné haly prvního nadzemního podlaží, obytná hala slouží jako společenská místnost a spojovací místnost do ostatních částí objektu. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází kuchyň s komorou, obývací pokoj, pokoj, sprcha s WC a garáž. Do garáže nebude umožněn přístup přímo z objektu. V druhém nadzemním podlaží se ze schodišťového prostoru dostaneme do galerie, z galerie je umožněn přístup do ostatních částí druhého nadzemního podlaží. Dále se v druhém nadzemním podlaží nachází tři pokoje, skladovací místnost, komora a sprcha. V podzemním podlaží se ze schodišťového prostoru dostaneme do haly, ze které je umožněn

přístup do ostatních částí podlaží. Dále se v podzemním podlaží nachází tři skladovací místnosti a technická místnost.

Barva fasádní omítky bude bílá. Střešní krytina je tvořena červenohnědými betonovými taškami od firmy BRAMAC.

### **C)Technické řešení**

Základové konstrukce objektu budou tvořit základové pásy z prostého betonu C20/25, hloubka základové spáry v podsklepené části objektu bude 3,700 m od upraveného terénu, hloubka základové spáry pod nepodsklepenou částí bude 0,750 m. Hloubka základové spáry pod komínovým tělesem bude 3,850 m.

Obvodové zdivo, vnitřní nosné zdivo a příčky budou provedeny v systému YTONG. Překlady nad otvory v nosných zdech budou použity NOP- YTONG, překlad nad garážovými vraty bude řešen ztraceným pórobetonovým bedněním UPA.

Stropní konstrukce nad prvním podzemním a prvním nadzemním podlažím budou řešeny pomocí stropních nosníků YTONG a stropních pórobetonových vložek YTONG P4-500. Dobetonování stropu bude použito u prostupu stoupacího vedení a u schodiště.

Střešní konstrukce bude provedena hambálkovou soustavou s podélným vyztužením z dřevěných trámů.

Technické řešení objektu je blíže specifikované v technické zprávě stavební části.

### **D)Napojení technické a dopravní infrastruktury**

Napojení objektu na komunikaci III. třídy z ulice Na Valech bude řešeno příjezdovou cestou ze zámkové dlažby. Napojení objektu na pěší komunikaci bude také řešeno zpevněnou plochou ze zámkové dlažby.

Splašková a dešťová kanalizace bude odvedena kanalizační přípojkou DN 160 do jednotné kanalizační sítě, čistící revizní kus bude osazen v polypropylenové kanalizační šachtě.

Vodovodní přípojka DN 40 bude napojena z uličního řádu do objektu. Na hranici pozemku bude osazena vodoměrná šachta.

Napojení na elektrickou síť bude vedeno v zemi pomocí kabelu Al 16 mm<sup>2</sup>. Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň pro elektro a plyn od firmy DROKOS.

Plynová přípojka DN 40 bude napojena z uličního řádu do objektu přes přípojkovou skříň pro elektro a plyn od firmy DROKOS.

### **E)Řešení technické a dopravní infrastruktury**

Pozemek se nenachází na poddolovaném nebo svážném území

### **F)Vliv stavby na životní prostředí**

Stavba bude prováděna pomocí běžných technologií. Během výstavby nebude stavba negativně zatěžovat životní prostředí v blízkém okolí. Tuhý stavební materiál vzniklý při realizaci stavby se bude ukládat do sběrné nádoby, odvoz této nádoby bude zajišťovat dodavatelská firma. Výkopové zeminy budou použity na terénní úpravy pozemku.

### **G)Řešení bezbariérového užívání**

Bezbariérové užívání není v projektu řešeno.

### **H)Průzkumy a měření**

Na stavebním pozemku byl proveden geologický průzkum. Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je v hloubce 11 m pod úrovní terénu a tudíž nemá vliv na výstavbu. Pronikání nebylo geologickým průzkumem zjištěno.

### **I) Geodetické podklady**

Katastrální mapa v měřítku 1:1000

Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku 1:500

### **J)Členění stavby**

Jednotlivé stavební objekty stavby:

- SO01            Stavební objekt
- SO02            Vodovodní přípojka
- SO03            Vodoměrná šachta
- SO04            Kanalizační přípojka
- SO05            Domovní kanalizační šachta
- SO06            Plynová přípojka
- SO07            Pilíř pro HUP a přípojkovou skříň
- SO08            Elektrická přípojka nízkého napětí
- SO09            Příjezdová komunikace



- SO10 Zpevněná plocha pro pěší přístup
- SO11 Oplocení

### **K)Vliv stavby na okolní pozemky a stavby**

Během výstavby nebude mít stavba negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při výstavbě mohou vznikat vibrace a hluk spojené s běžnými technologickými postupy. Případné znečištění komunikace u výjezdu ze staveniště bude odklízeno pracovníky dodavatelské firmy.

### **L)Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků**

Při výstavbě je nezbytné dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost.

Pracovníci budou poučeni o bezpečnosti práce na stavbě. Během výstavby budou pracovníci používat předepsané ochranné pomůcky a oděv.

## **3.2.Mechanická odolnost a stabilita**

Mechanická odolnost a stabilita není předmětem této projektové dokumentace.

## **3.3.Požární bezpečnost**

Je řešena požárně bezpečnostní zprávou.

Objekt je řešen jako jeden požární úsek. Materiál YTONG použitý na zdící prvky je třídy reakce na oheň A1 – nehořlavý. Zásah jednotek požární ochrany je možný z komunikace v ulici K Vilám.

## **3.4.Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí**

Provoz stavby i její výstavba nebudou mít žádný negativní vliv na životní prostředí v dané oblasti.

Oslunění a větrání objektu bude zajištěno navrženými okenními otvory. Větrání okenními otvory bude přirozené.

Tuhý stavební materiál vzniklý při realizaci stavby se bude ukládat do sběrné nádoby,

odvoz této nádoby bude zajišťovat dodavatelská firma. Během výstavby nebude vznikat žádné nebezpečné látky ani odpad.

Při výstavbě mohou vznikat vibrace a hluk spojené s běžnými technologickými postupy. Výstavba objektu nebude prováděna během nočního klidu. Znečištění komunikace u výjezdu ze staveniště bude odklízeno pracovníky dodavatelské firmy.

### **3.5. Bezpečnost při užívání**

Návrh objektu rodinného domu splňuje požadavky na bezpečnost při užívání staveb dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. Zapojení technologických zařízení, rozvodů elektroinstalace a rozvodů plynu bude provedena odbornou osobou.

### **3.6. Ochrana proti hluku**

V okolí objektu nevzniká zvýšená hlučnost, tudíž není potřeba zvláštní ochrana proti hluku. Ochrana proti běžnému hluku je zajištěna plastovými okny PRIMA se zvukovou izolací 35 dB, dřevěnými střešními okny VELUX GGL se zvukovou izolací 35 dB a zdícím materiálem od firmy YTONG se zvukovou izolací 48 dB.

### **3.7. Úspora energie a ochrana tepla**

Všechny navržené konstrukce v objektu splňují požadavek součinitele prostupu tepla podle normy ČSN 73 0540-2 2007. Posouzení těchto konstrukcí je uveden v příloze č. 3. Posouzení tepelných ztrát objektu je uveden v příloze č. 4.

### **3.8. Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace**

Objekt není navržen jako bezbariérový.

### **3.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí**

Objekt se nenachází na poddolovaném území ani v záplavové oblasti. Geologickým průzkumem nebylo zjištěno pronikání radonu, hladina podzemní vody se nachází v hloubce 11 m pod terénem. Zdící materiál splňuje požadavek na minimální pevnost z hlediska odolnosti zdiva proti zemětřesení ve smyslu ČSN EN 1998-1 pro oblasti s velmi malou a malou seizmicitou.

### **3.10. Ochrana obyvatelstva**

Orientace místností ke světovým stranám je zvolena tak, že obytné místnosti jsou situovány na jižní a jihozápadní stranu. Oslunění a větrání místností bude zajišťováno dostatečným počtem okenních otvorů.

### **3.11. Inženýrské stavby**

#### **A) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod**

Splašková a dešťová kanalizace bude odvedena kanalizační přípojkou DN 160 do jednotné kanalizační sítě v ulici K Vilám, čistící revizní kus bude osazen v polypropylenové kanalizační šachtě.

#### **B) Zásobování vodou**

Vodovodní přípojka DN 40 bude napojena z uličního řádu v ulici K Vilám do objektu. Na hranici pozemku bude osazena vodoměrná šachta.

#### **C) Zásobování energiemi**

Napojení na elektrickou síť bude vedeno v zemi pomocí kabelu Al 16 mm<sup>2</sup>. Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň pro elektro a plyn od firmy DROKOS. Plynová přípojka DN 40 bude napojena z uličního řádu do objektu přes přípojkovou skříň pro elektro a plyn od firmy DROKOS.

#### **D) Řešení dopravy**

Napojení objektu na komunikaci III. třídy z ulice Na Valech bude řešeno příjezdovou cestou. Napojení objektu na pěší komunikaci bude řešeno zpevněnou plochou.

#### **E) Povrchové úpravy okolí výstavby, včetně vegetačních úprav**

Příjezdová a přístupová komunikace budou položeny ze zámkové dlažby na štěrkovém podsypu. Na pozemku se po úpravě terénu provede zatravnění, za oplocením u pěší komunikace budou vysázeny rostlé keře.

#### **F) Elektronické komunikace**

V okolí není vedena síť elektronické komunikace.

### **3.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb**

V objektu se nebudou vyskytovat výrobní nebo nevýrobní technologická zařízení staveb.

## 4. Technická zpráva- stavební část

### 4.1.Účel a popis objektu

Objekt bude částečně podsklepený rodinný dům, který bude mít dvě nadzemní podlaží. Stavba bude sloužit pro bydlení 4-6 osob. Stavba bude postavena na pozemku s parcelním číslem 896/16 nacházející se v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem 554804. Pozemek je evidován jako stavební. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Vjezd na pozemek je z ulice K Vilám. Terén pozemku je travnatý s minimálním spádem.

### 4.2.Dispoziční a urbanistické řešení

Bude se jednat o novostavby rodinného domu obsahující jednu bytovou jednotku. Pozemek se nachází v obytné zástavbě rodinných domů v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem 554804. Vstup na pozemek a vjezd pro automobil bude z ulice Na Valech. Budova bude postavena mezi stávající zástavbu. Při návrhu byly zohledněny všechny podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí a územního plánu obce.

Obytné místnosti v objektu budou situovány na jižní a jihozápadní stranu. Za vstupními dveřmi se bude nacházet zádveř. Ze zádveř se dostaneme do obytné haly prvního nadzemního podlaží, obytná hala slouží jako společenská místnost a spojovací místnost do ostatních částí objektu. Dále se v prvním nadzemním podlaží nachází kuchyň s komorou, obývací pokoj, pokoj, sprcha s WC a garáž. Do garáže nebude umožněn přístup přímo z objektu. V druhém nadzemním podlaží se ze schodišťového prostoru dostaneme do galerie, z galerie je umožněn přístup do ostatních částí druhého nadzemního podlaží. Dále se v druhém nadzemním podlaží nachází tři pokoje, skladovací místnost, komora a sprcha. V podzemním podlaží se ze schodišťového prostoru dostaneme do haly, ze které je umožněn přístup do ostatních částí podlaží. Dále se v podzemním podlaží nachází tři skladovací místnosti a technická místnost.

### 4.3.Orientační a statistické údaje objektu

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Výška domu:         | 6,680 m                 |
| Obestavěný prostor: | 1 141,51 m <sup>3</sup> |
| Zastavěná plocha:   | 145,5 m <sup>2</sup>    |

Podlahová plocha: 253,3m<sup>2</sup>

Předpokládaná orientační objektu byla vypočtena na 7 400 000 Kč. V ceně je zahrnuta cena objektu, přípojky inženýrských sítí a zpevnění povrchů. Cena je uvedena bez DPH.

#### **4.4.Zemní práce**

Před zahájením zemních prací bude sejmuta ornice o mocnosti přibližně 0,2 m, ornice bude uchována pro dokončovací terénní úpravy. Pod nepodsklepenou částí objektu bude vykopána půda do hloubky 0,45 m pod upraveným terénem. Pod podsklepenou částí objektu bude vykopána půda do hloubky 3,4 m pod upraveným terénem, do této hloubky budou výkopy na základě úhlu vnitřního tření zeminy svahovány ve sklonu 50°. Rýhy pro základové pásy budou hloubeny pod obvodové a vnitřní nosné zdi (rozšíření 150 mm na každou strany od zdi, hloubka 400 mm). Pod částí, kde bude řešeno komínové těleso, bude proveden výkop v hloubce 3,55 m pod upraveným terénem.

#### **4.5.Zakládání a spodní stavba**

Podmínky pro zakládání byly z geologického průzkumu vyhodnoceny jako nenáročné a jednoduché.

Základové pásy v podsklepené i nepodsklepené části objektu, na kterých je stavba založena, jsou z prostého betonu třídy C16/20. Hloubka základové spáry bude v podsklepené části v hloubce 3,7 m pod upraveným terénem, základová spára v nepodsklepené části bude v hloubce 0,75 m pod upraveným terénem. Betonová základová deska bude z betonu třídy C16/20 Použitý násyp bude šterkopískový frakce 16/32.

#### **4.6.Svislé nosné konstrukce**

Obvodové zdivo bude provedeno z autoklávovaného pórobetonu kategorie I P2-400 od firmy YTONG. Tvárnice mají rozměry 375x249x599 mm (šířka x výška x délka). Zdění obvodových tvárnic bude provedeno tenkou maltovou loží tloušťky 1-3 mm, použitá malta bude od firmy YTONG. Hodnota součinitele prostupu tepla tvárnic má hodnotu  $U=0,257$  [W/m<sup>2</sup>.K], akustická neprůzvučnost tvárnic má hodnotu  $R_w=48$  [dB]. Obvodové zdivo bude zatepleno minerální tepelně-izolační deskou MULTIPOR od firmy YTONG.

Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z autoklávovaného pórobetonu kategorie I P2-550 od firmy YTONG. Tvárnice mají rozměry 250x249x599 mm (šířka x výška x délka). Zdění tvárnic bude provedeno tenkou maltovou loží tloušťky 1-3 mm, použitá malta bude od

firmy YTONG. Hodnota součinitele prostupu tepla tvárnic má hodnotu  $U=0,569$  [W/m<sup>2</sup>.K], akustická neprůzvučnost tvárnic má hodnotu  $R_w=47$  [dB].

Příčky budou provedeny z autoklávovaného pórobetonu kategorie I P2-500 od firmy YTONG. Tvárnice mají rozměry 150x249x599 mm (šířka x výška x délka). Zdění tvárnic bude provedeno tenkou maltovou loží tloušťky 1-3 mm, použitá malta bude od firmy YTONG. Hodnota součinitele prostupu tepla tvárnic má hodnotu  $U=0,850$  [W/m<sup>2</sup>.K], akustická neprůzvučnost tvárnic má hodnotu  $R_w=41$  [dB].

#### **4.7.Stropní konstrukce**

Stropní konstrukce na prvním podzemním podlažím a nad prvním nadzemním podlažím budou provedena v systému YTONG. Na zhotovení stropu budou použity prefabrikované železobetonové nosníky od firmy XELLA a stropní vložky od firmy YTONG. Stropní konstrukce tvoří po zmonolitnění železobetonový žebrový strop.

Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž kotvená do obdélníkové patky, rozměry patky jsou 120 x 40 mm (šířka x výška). Stropní vložky budou z pórobetonu YTONG třídy P4-500, rozměry stropní vložky jsou 599 x 200 x 249 mm (šířka x výška x 249). Stropní vložky je možné rozměrově upravovat pomocí pily přímo na stavbě. Minimální uložení stropní vložky na zdivu je 20 mm.

Vyztužení bude provedeno železobetonovým věncem výšky 250 mm, tvořeny věncovou tvárnici P4-500 tloušťky 75 mm a minerální tepelnou izolací tloušťky 50 mm

Betonáže budou provedeny z betonu třídy C20/25.

#### **4.8.Schodiště**

V objektu se budou nacházet dvě schodiště spojující první podzemní podlaží s prvním nadzemním podlažím a první nadzemní podlaží s druhým nadzemním podlažím. Obě schodiště budou konstruována na stejné konstrukční výšce. Schodiště budou zkonstruovány z pórobetonových schodišťových stupňů od firmy YTONG. Mezipodesta bude železobetonová vetknutá do zdiva.

Schodišťové stupně jsou z pórobetonu třídy P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt.500. V objektu budou použity stupně typu SCH 150 o rozměrech 300 x 150 x 1500 mm (šířka x výška x délka). Stupně se ukládají do zdiva na obou stranách, uložení schodišťových stupňů v objektu bude 150 mm na každé straně. Výška schodišťových

stupňů se řeší odpovídající tloušťkou maltového lože. Šířka se řeší přesahem stupňů přes sebe.

#### **4.9. Střešní konstrukce**

Střecha bude tvořit v objektu podkroví, její sklony budou 51 % a 59%. Konstrukce střechy bude tvořena hambálkovou soustavou. Hambálky se nachází pod středovými vazníky. Krokve budou zakryta sádkartonovou deskou. Krytina střechy bude betonová střešní taška BRAMAC MAX od firmy BRAMAC.

Izolační materiál střešní konstrukce bude ROCKWOOL AIRROCK LD.

U dřevěných prvků bude provedeno ošetření proti napadení dřevokazného hmyzu a houbami. Ocelové prvky budou patřeny antikoročním nátěrem.

#### **4.10. Komín**

Do objektu bude použit komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT. Systém je určený pro kondenzační kotel. Celková výška komínového tělesa je 10,45 m.

#### **4.11. Podlahy**

Návrh podlah vycházel z hygienických norem a podle druhu využití a vytápění místností. Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny výkresu č. 9.

#### **4.12. Překlady**

Nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu bude vytvořeno s nosných překladů NOP od firmy YTONG. Nosné překlady NOP jsou pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží, které se ukládají min. 250 mm na každé straně. Výpisy překladů jsou uvedeny ve výkresech půdorysů.

Nadpraží nad garážovými vraty bude řešeno UPA-profilem od firmy YTONG. UPA-profil je ztracené bednění z pórobetonu, které se uloží 250 mm na každé straně do maltového lože.

#### **4.13. Tepelná a kročejová izolace**

Obvodová stěna bude zateplena minerální tepelně-izolační deskou tloušťky 80 mm MULTIPOR od firmy YTONG. MULTIPOR má rozměry 80 x 390 x 600 mm (šířka x výška x délka), hodnota součinitele prostupu tepla desek má hodnotu 9,51 [W/m<sup>2</sup>.K]. Desky se budou



na obvodové zdivo lepit celoplošně pomocí lehké malty YTONG MULTIPOR.

Stropní konstrukce v objektu budou izolovány pomocí izolačních desek z plastifikovaného polystyrenu RIGIPS RIGIFLOOR 4000. Součinitel tepelné vodivosti těchto desek je  $\lambda=0,042$  [W/m.K]., jejich maximální zatížení může být až 4,0 [kN/m<sup>2</sup>]. Nad prvním podzemním podlažím budou desky tloušťky 50 mm, nad prvním nadzemním podlažím budou desky 15 mm.

Tepelná izolace střechy bude provedena pomocí minerální tepelné izolace ROCKWOOL AIRROCK LD ve dvou vrstvách. První vrstva o tloušťce 180 mm bude vložena mezi krokve střešní konstrukce, druhá vrstva bude pod krokvemi o tloušťce 80 mm. Součinitel tepelné vodivosti desek je  $\lambda=0,037$  [W/m.K].

#### **4.14. Hydroizolace**

Hydroizolace proti zemní vlhkosti bude provedena z minerální izolace Bitagit 40 Mineral.

Pojistná hydroizolace střechy bude provedena z fóliové hydroizolace ARKOPLAN 35 276.

#### **4.15. Parozábrany**

Pojistná střešní parozábrana bude použita fólie z HDPE GRÜNAU PE.

#### **4.16. Podhledy**

Podhledy v druhém nadzemním podlaží budou ze sádkartonových desek o tloušťce 12,5 mm. V koupelně v druhém nadzemním podlaží budou použity desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

#### **4.17. Obklady**

Obklady jsou navrženy v místnostech na údržbu hygieny a v kuchyni. Druhy obkladů určí investor. Výškové provedení obkladů je vyznačeno ve výkresech č 03 a 04.

#### **4.18. Omítky**

V objektu budou omítky provedeny pomocí vnitřní omítky YTONG tloušťky 5 mm.

Omítky obvodového zdiva budou tvořeny pomocí vnější omítky YTONG.

#### **4.19. Výplně otvorů**

Okenní otvory budou vyplněny plastovými okny VEKRA PRIMA s izolačním dvojsklem, hodnota součinitele prostupu tepla okna je  $U=1,2$  [W/m<sup>2</sup>.K].

Střešní okenní otvory budou vyplněny výklopně-kyvným plastovým střešním oknem GPU od firmy VELUX, hodnota součinitele prostupu tepla okna je  $U=1,12$  [W/m<sup>2</sup>.K].

Výplně dveřních otvorů v objektu budou provedeny pomocí dřevěných dveří OPTIMAL od firmy ALBO, hodnota součinitele prostupu tepla dveří je  $U=1,49$  [W/m<sup>2</sup>.K].

Výplně dveřních otvorů do exteriéru budou provedeny pomocí dřevěných dveří DV68 ESTETIC od firmy ALBO, hodnota součinitele prostupu tepla dveří je  $U=1,1$  [W/m<sup>2</sup>.K].

Výplň garážového otvoru bude provedena pomocí sekčních garážových vrat od firmy ALBO, hodnota součinitele prostupu tepla vrat je  $U=1,3$  [W/m<sup>2</sup>.K].

#### **4.20. Větrání vnitřních prostorů**

Větrání objektu bude zajištěno navrženými okenními otvory. Větrání okenními otvory bude přirozené.


#### **4.21. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí**

Všechny stavební konstrukce v objektu budou splňovat požadavek součinitele prostupu tepla podle normy ČSN 73 0540-2 2007. Průměrný součinitel prostupu tepla objektu bude  $U_{em}=0,24$  [W/m<sup>2</sup>.K].

## 5. Teoretické základy kondenzační techniky

### 5.1. Teoretická rovnice spalování

Při spalování zemního plynu vzniká podle rovnice spalování (obr. č. 1)  $\text{CO}_2$ -oxid uhličitý a voda  $\text{H}_2\text{O}$ . Takto vzniklá voda se vyskytuje ve spalinách v podobě páry, která odchází kouřovodem. Tepelné spaliny s sebou nesou část tepelné energie tzv. latentní teplo (necitelné).



Obr. č. 1-Rovnice spalování

### 5.2. Princip kondenzační techniky

Pokud se tepelné spaliny (popsané ve výše uvedené části) ochladí pod teplotu jejich rosného bodu, dojde ke změně skupenství obsažené vodní páry (kondenzaci) a k uvolnění kondenzačního tepla, které se převede na topnou vodu otopné soustavy.

Tímto způsobem je možné teoreticky získat až o 11% tepelné energie navíc. Oproti této hodnotě však unikne 1% unikne spalinami, kotel vysálá 0,5%, kondenzát odvede 1,5%. Dodatečně využitelných je tedy 8%. Při výpočtu účinnosti kondenzačního kotle z výhřevnosti paliva tak jako u standardních kotlů docházíme k číslům nad 100% (až 108%). [1]

### 5.3. Účinnost kondenzačních kotlů

Kondenzační kotle vykazují účinnost přes 100%. Z fyzikální stránky je ale tato účinnost nemožná, proto je nutné rozlišovat údaje – výhřevnost ( $H_i$ ) a spalné teplo ( $H_s$ ).

**Výhřevnost ( $H_i$ ) [ $\text{kWh/m}^3$ ]**- Jedná se o množství tepla, které energii obsaženou ve vodní páře spalin nezohledňuje, neboť u klasických konvenčních zařízení odchází toto množství tepla komínem do ovzduší. Respektive jde o teplo uvolněné při úplném spalování 1  $\text{m}^3$  plynu, když při spalování vzniklá vodní pára odchází nevyužitá přes komín.

**Spalné teplo ( $H_s$ ) [kWh/m<sup>3</sup>]** - představuje veškeré množství tepla vzniklé spálením, tzn. i ve vodní páře vázané latentním teplem. Přesně jde o teplo uvolněné při úplném spalování 1 m<sup>3</sup> plynu, přičemž vodní pára vzniklá při spalování zkondenzuje a je k dispozici v tekutém stavu.

Účinnost spalovacích zařízení se počítá vždy z výhřevnosti, proto z ní vychází i kondenzační techniky. Fyzikálně správný výpočet ze spalného tepla stanovuje objektivní účinnost kondenzačního kotle, a to maximálně 97,4%.

Čím nižší je teplota vratné vody, tím je vyšší účinnost kondenzačních kotlů.


#### 5.4. Likvidace kondenzátu

Každý kondenzační vyžaduje stálý odvod kondenzátu.

Napojení odvodu kondenzátu na kanalizaci podléhá schválení správce kanalizace. Kondenzát od spalin zemního plynu má kyselost odpovídající pH 5, což je hodnota shodná s dešťovou vodou. [1]

Konkrétní norma, která by se zabývala otázkou, kdy je nutno kondenzát neutralizovat v ČR není.

U jednotné kanalizace lze kondenzát z kotle do výkonu 25 kW napojit přímo na síť. V případě oddílné kanalizace se kondenzát nenapojuje na splaškovou síť. Tam, kde správce kanalizace požaduje, nebo u kotlen nad 200 kW se provádí neutralizace kondenzátu. [1]



Obr. č. 2-Porovnání hodnoty pH kondenzátu


### 5.5.Odtah spalín kondenzačních kotlů

V závislosti na teplotě topné vody a využití kotle se teplota spalín kondenzačních kotlů pohybuje cca od 40° až do 90°C. Kondenzační kotle jsou vzhledem k nižším teplotám spalín provozovány jako kotle s nuceným odtahem spalín. V kondenzačním kotli musí být vzduchový nebo spalínový ventilátor. Kondenzační kotel je buď s přetlakovým hořákem nebo s hořákem atmosférickým s předsměšováním směs a s nuceným odtahem spalín. [1]

Spaliny vstupující do komína jsou mokré, konstrukce komína musí odolávat vlhkosti, působení kondenzátu a také přetlaku.

Kondenzační kotel, konstruovaný většinou jako protiproudý výměník tepla, ochladí výstupní spaliny na teploty 5-10°C vyšší, než je teplota vratné vody. Pokud bude tato teplota vyšší než teplota rosného bodu spalín, nedojde ke kondenzaci a uvolnění kondenzačního tepla. U soustav s teplotami vratné vody do 50° bude při správném seřízení kondenzace probíhat v celém topném období. [2]

Účinnost spalování ovlivňuje také tzv. přebytek vzduchu ve spalínách, jehož výši udává součinitel přebytku vzduchu  $\lambda$  (bez přebytku vzduchu  $\lambda=1$ ). Zvyšující  $\lambda$  znamená horší účinnost spalování. [1]



Obr. č. 3-Způsoby odtahu spalín kondenzačních kotlů

### 5.6.Energetické úspory

Vlastní pořizovací náklady kondenzačního kotle jsou vyšší než kotle nízkoteplotního. Jeho cenu zvyšuje materiál výměníku, který musí být odolný proti korozi. Při současných

## 6. Teorie podlahového vytápění

### 6.1. Definice podlahového vytápění

Podlahové vytápění je zařazeno do velkoplošného vytápění, kde otopnou plochu tvoří podlaha. Do vytápěného prostoru se sdílí teplo převážně sáláním.



*Obr. č. 4-Ukázka sklady podlahového vytápění*

### 6.2. Maximální teploty povrchu podlah

Normové maximální hodnoty:

29 °C obytné prostory

35 °C okrajové zóny

Z hygienických a fyziologických hledisek lze tyto maximální povrchové teploty upřesnit:

26-27 °C místnosti a pracovní prostory, kde osoby převážně stojí

28-29 °C obytné místnosti, administrativa

30 °C chodby, předsíně, galerie

33 °C koupelny, kryté bazény

35 °C okrajové zóny, oblasti s řídkou návštěvností

### 6.3.Výhody podlahového vytápění

Podlahové vytápění je vhodné pro všechny typy staveb s dobrými tepelně technickými vlastnostmi, dostatečně velkou volnou plochou podlah a vhodnou podlahovou krytinou. Při použití podlahového vytápění lze snížit teplotu vzduchu v místnosti o 1 až 3°C oproti systémům s konvekčními otopnými tělesy při zachování pocitu stejné teplotní pohody. Snížení teploty vzduchu o 1°C přináší 3% roční úsporu energie na vytápění. V místnosti s podlahovým vytápěním je rozložení teploty po výšce místnosti rovnoměrné a přibližuje se ideálnímu teplotnímu profilu. Při použití podlahové vytápění se omezí víření prachu v interiéru. Podlahové vytápění je vhodné pro osoby s alergiemi. [2]


### 6.4.Zdroje tepla podlahového vytápění

Pro podlahové vytápění je nejvhodnější navrhnout nízkoteplotní zdroj tepla, jako kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární zdroj. Navrhnout je lze ve spojení s nízkoteplotními kotli plynovými nástěnnými či stacionárními, s elektrickým přímotopným kotlem nebo s elektrokotlem s akumulací topné vody v zásobníku. Při správném řešení ochrany kotle proti nízkoteplotní korozi může být zdrojem tepla i klasický ocelový či litinový plynový stacionární kotel. Nejproblematictější je použití kotle na pevná paliva, u tohoto zdroje je nutné navrhnout akumulační zásobník topné vody.

### 6.5.Systémová řešení podlahového vytápění

#### 6.5.1. Sestavy se systémovou deskou

Systémová deska umožňuje rychlou a flexibilní pokládku trubek. Pole s výstupky na horních stranách desek umožňuje upevnění potrubí v roztečích od 50 nebo 75 mm a jejich násobků. Systémová deska z tvarovaného polystyrenu tvoří současně tepelnou i zvukovou izolaci. Spojování systémových desek pomocí obvodových drážek nebo přeplátováním.[3]



*Obr. č. 5-Ukázka sestavy systémovou deskou*



### 6.5.2. Uchycení potrubí ke kari síti

Kari síť je pokládána nad fólií na vrstvě tepelné izolace. Kari sítě se nepoužívají u anhydritových potěrů. Jejich aplikace je vhodná u desek-ploch větších půdorysných rozměrů. K síti potrubí se přivazuje vázacím drátem s plastovým povlakem nebo připevňuje pomocí originálních plastových klipových spon.[3]

### 6.5.3. Systémy s upevněním potrubí do lišt


Do vodičích upínacích plastových lišt se upevňují okruhy tvaru jednoduchého nebo dvojitého meandru s roztečí násobku 5 mm. Lišty se ukládají s rozstupem asi 1 m a zajišťují se fixačními sponami k podkladu. Podklad je opět tvořen vrstvou tepelné izolace s fólií holou nebo metalizovanou.[3]



Obr. č. 6-Ukázka sestavy s upevněním do lišt

### 6.5.4. Sestavy s uchycením potrubí pomocí fixačních spon

Tepelní izolace je tvořena z polystyrenových desek nebo systémových rolí s fólií a vyznačeným rastrem na horní straně. Potrubí se fixuje ručně, obvykle pomocí upevňovací tyče. Maximální vzdálenost spon by neměla překročit 0,5 m.[3]




Obr. č. 7-Ukázka sestavy s uchycením pomocí fixačních spon



### 6.5.5. Kapilární rohože


Jsou to potrubní rozvody velmi malých dimenzí napojené na sběrné trubice. Díky malým dimenzím a malé rozteči trubek jsou systémem snižujícím tloušťku mazaniny s velmi rovnoměrnou teplotou povrchu krycí vrstvy. Používají se u mokrých i suchých systémů podlahového vytápění, určeny jsou i k zabudování do omítek stěnových či stropních.[3]



Obr. č. 8-Ukázka kapilárních rohoží

### 6.6. Elektrické podlahové vytápění

K zabudování do podlahové konstrukce se používá topných kabelů, topných rohoží a topných fólií. Elektrické podlahové vytápění se provádí jako akumulční nebo poloakumulční v betonové mazanině nebo vytápění přímotopné. Navrhuje se jako vytápění hlavní nebo doplňkové. Při vytápění hlavním jsou topné prvky zabudovány v betonové vrstvě, jejíž tloušťka závisí na požadovaném stupni akumulace tepla.[1]



Obr. č. 9-Ukázka elektrického podlahového vytápění (topné rohože)

### 6.7. Základní trubní materiály podlahového vytápění

Mezi nejčastěji používané základní plastové trubní materiály pro podlahové vytápění patří:

Síťovaný polyetylen – PE-X

polybuten – PB

kopolymer polypropylenu – PP – R


Pro systémy podlahového vytápění je žádoucí používat pouze kvalitní trubní rozvody s vrstvou zabráňující difuzi kyslíku. Snižuje se tak riziko tvorby oxidu železitého a tvorba usazenin. Otopné trubky jsou většinou vrstvené. Kromě základní vrstvy tvoří jejich strukturu vrstva minimalizující pronikání kyslíku, vrstva zpevňující a ochranná. Počet vrstev se u různých typů trubek liší. Ve většině případů s dnes potrubí spojují mechanickými spojkami pomocí lisovaných spojů. K armaturám se k přechodu na závitový spoj používá připojovací šroubení se svěrným kroužkem.[3]

### 6.8. Rozdělovač podlahového vytápění

Jednotlivé topné okruhy podlahového vytápění se napojují na rozdělovací stanici. Každá rozdělovací stanice je tvořena tělem rozdělovače a tělem sběrače, umístěných nad sebou. Vhodné umístění je doprostřed dispozice podlaží.

Rozdělovač i sběrač jsou vždy vybaveny odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí soupravou. Na vstupu otopné vody do stanice je před rozdělovačem i sběračem kulový kohout.

Ovládání armatur je manuální ruční hlavicí nebo termopohony. U rozdělovačů podlahového vytápění je vždy žádoucí, aby jedna z armatur okruhu umožnila hydraulické seřízení.



Obr. č. 10-Ukázka rozdělovače

## 7. Technická zpráva – Vytápění

### 7.1.Úvod

Jedná se o novostavbu rodinného domu obsahující jednu bytovou jednotku. Pozemek se nachází v obytné zástavbě rodinných domů v katastrálním území Skorotice u Ústí nad Labem 554804. Částečně podsklepený objekt rodinného domu bude mít dvě nadzemní podlaží, bude řešen jako samostatně stojící. Objekt je navržen pro bydlení 4-6 osob.

### 7.2.Tepelné technické posouzení objektu

Tepelný výkon byl vypočten v programu ZTRÁTY 2011 pro oblast Ústí nad Labem s výpočtovou venkovní teplotou  $T_e = -15^\circ\text{C}$ .

### 7.3.Součinitel prostupu tepla

Stavební konstrukce byly posouzeny z hlediska požadavků normy ČSN 73054-2(2007) v programu TEPLLO 2011, posouzení je uvedeno v příloze č.3. Jedná se zejména o dodržení požadavků na součinitele prostupu tepla konstrukce. Požadavky byly splněny u všech posuzovaných konstrukcí.

#### Vstupní údaje:

Návrhová teplota vnitřního vzduchu  $T_{ai}=21^\circ\text{C}$

Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  $RH_i=55\%$

Návrhová venkovní teplota  $T_e=-15^\circ\text{C}$

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu  $RH_e=84\%$

Návrhová venkovní teplota (zemina)  $T_e=5^\circ\text{C}$

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu (zemina)  $RH_e=99\%$

Výstupy z posouzení v programu TEPLLO 2011 jsou uvedeny v příloze č. 3.

### 7.4.Tepelné ztráty

Tepelné ztráty byly spočítány v programu ZTRÁTY 2011. Kompletní výstup a posouzení ztrát objektu je uveden v příloze č. 4.

Součet tepelných ztrát prostupem  $F_i, T=3,870 \text{ kW}$  (37%)

Součet tepelných ztrát větráním  $F_i, V=6,580 \text{ kW}$  (63%)

Součet tepelných ztrát celkem  $F_i, HL=10,450 \text{ kW}$  (100%)

#### Závěrečná tabulka všech místností:

| Označ.<br>p./č.m. | Název<br>místnosti | Tep-<br>lota<br>Ti | Vytápěná<br>plocha<br>Af[m2] | Objem<br>vzduchu<br>V [m3] | Celk.<br>ztráta<br>FiHL[W] | % z<br>celk.<br>FiHL | Podíl<br>FiHL/(Ti-Te)<br>[W/K] |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1/ 1              | hala               | 15.0               | 26.4                         | 62.2                       | 385                        | 3.7%                 | 12.82                          |
| 1/ 2              | skladovací         | 15.0               | 9.7                          | 22.9                       | 153                        | 1.5%                 | 5.10                           |
| 1/ 3              | skladovací         | 15.0               | 9.6                          | 22.8                       | 152                        | 1.5%                 | 5.07                           |
| 1/ 4              | skladovací         | 15.0               | 9.3                          | 22.0                       | 129                        | 1.2%                 | 4.29                           |
| 1/ 5              | technická m        | 15.0               | 15.2                         | 35.9                       | 252                        | 2.4%                 | 8.39                           |
| 2/ 1              | zádveří            | 15.0               | 4.2                          | 9.8                        | 91                         | 0.9%                 | 3.04                           |
| 2/ 2              | obytná hala        | 20.0               | 33.9                         | 80.0                       | 690                        | 6.6%                 | 19.72                          |
| 2/ 3              | kuchyň             | 20.0               | 13.5                         | 31.8                       | 890                        | 8.5%                 | 25.42                          |
| 2/ 4              | komora             | 15.0               | 3.3                          | 7.8                        | 43                         | 0.4%                 | 1.43                           |
| 2/ 5              | WC                 | 20.0               | 2.9                          | 6.8                        | 116                        | 1.1%                 | 3.31                           |
| 2/ 6              | koupelna           | 24.0               | 7.5                          | 17.7                       | 637                        | 6.1%                 | 16.34                          |
| 2/ 7              | obývací pok        | 20.0               | 37.3                         | 87.9                       | 1422                       | 13.6%                | 40.64                          |
| 2/ 8              | pokoj              | 20.0               | 16.9                         | 39.9                       | 540                        | 5.2%                 | 15.43                          |
| 2/ 9              | garáž              | 5.0                | 31.2                         | 73.5                       | 598                        | 5.7%                 | 29.91                          |
| 2/ 10             | schodiště 2        | 20.0               | 9.5                          | 14.0                       | 122                        | 1.2%                 | 3.48                           |
| 3/ 1              | galerie            | 20.0               | 18.9                         | 42.2                       | 286                        | 2.7%                 | 8.17                           |
| 3/ 2              | koupelna           | 24.0               | 7.9                          | 19.8                       | 587                        | 5.6%                 | 15.05                          |
| 3/ 3              | komora             | 15.0               | 11.7                         | 29.4                       | 175                        | 1.7%                 | 5.82                           |
| 3/ 4              | pokoj1             | 20.0               | 27.6                         | 66.3                       | 631                        | 6.0%                 | 18.03                          |
| 3/ 5              | pokoj2             | 20.0               | 37.3                         | 93.1                       | 1303                       | 12.5%                | 37.23                          |
| 3/ 6              | pokoj3             | 20.0               | 16.5                         | 42.0                       | 460                        | 4.4%                 | 13.14                          |
| 3/ 7              | půdní prost        | 15.0               | 29.9                         | 73.3                       | 788                        | 7.5%                 | 26.26                          |
| Součet:           |                    |                    | 380.1                        | 901.2                      | 10450                      | 100.0%               | 318.11                         |

### 7.5.Zdroj tepla

Navržený zdroj tepla pro objekt byl navržen s ohledem na ekonomický provoz a zvolený otopný systém. Jako zdroj byl zvolen plynový kondenzační kotel CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3 A o tepelném výkonu 3,7 – 15,9 kW při zvoleném teplotním spádu. Technické údaje o kotli jsou uvedeny v příloze č. 6.

Kotel je plynový spotřebič typu C, přívod spalovacího vzduchu se nasává z vnějšího prostoru (mimo kotelnu), tudíž není potřeba zajištění přívodu spalovacího vzduchu přímo do kotelny.

Kotel bude umístěn v technické místnosti v prvním podzemním podlaží.



*Obr. č. 11-Plynový kondenzační kotel CERAPUR COMFORT*

Kotel je schopen pracovat s teplotou otopné vody až 80 °C, s ohledem na podlahové vytápění byl zvolen teplotní spád 40/35°C. Při zvoleném teplotním spádu dosahuje kotel nejvyšší účinnosti.


### **7.6.Ohřev teplé vody**

Objem zásobníku a potřebný tepelný výkon na ohřev TV byl vypočten v příloze č. 2. Ohřívání zásobníku bude zajištěno pomocí hlavního zdroje tepla. Navržený nepřímo ohříváný zásobník teplé vody STORACELL ST 160 – 2 E je určený pro napojení kotle zvoleného pro vytápění objektu.

Objem vody zvoleného zásobníku je 149 l. Technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 6.

### **7.7.Komínové těleso**

Komínové těleso bylo zvoleno SCHIEDEL ABSOLUT. Jedná se dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a keramickou vnitřní vložkou, vhodný pro odvádění spalin od spotřebičů na plynná paliva. Systém je mimořádně vhodný pro odvod spalin v podtlaku od kondenzačních spotřebičů nezávislých na přívodu vzduchu z místnosti. Dimenze průduchu byla navržena Ø140 mm viz, příloha č.15.



*Obr. č. 12-Komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT*

## 7.8.. Otopná soustava

Nízkoteplotní vytápění objektu je řešeno jako kombinace podlahového vytápění a otopných těles s teplotním spádem 40/35°C.

Vedení potrubí od kotle k jednotlivým rozdělovačům bude řešeno jako měděné


### 7.8.1. Podlahové vytápění

Systém podlahového vytápění v objektu včetně celého příslušenství je navržen od firmy REHAU. Podlahové vytápění bude instalováno v prvním a druhém nadzemním podlaží, specifikace podlahového vytápění v jednotlivých místnostech je uvedeno v příloze č. 8.

Systémové řešení podlahového vytápění bude řešeno systémovou deskou Varionova 30-2. Varionova deska je polystyrénová multifunkční krycí fólie, která umožňuje uchycení trubek a bezpečnou izolaci proti záměsové vodě z mazaniny a vlhkosti.

V podlahovém topení budou použity potrubí ze síťovaného polyetylenu PE-Xa – RAUTHERM S 17x2,0 mm. Připojovací potrubí od rozdělovačů až po jednotlivé otopné plochy bude vedeno v podlaze. Připojovací potrubí nebude izolováno, v jednotlivých místnostech je počítáno i se ztrátou od tohoto potrubí.

Krytí bude podlahového topení bude řešeno anhydritovou vrstvou v tloušťkách specifikovaných ve výkresu č. 9.



*Obr. č. 13-Systémové řešení Varionova deska*



### 7.8.2. Otopná tělesa

Do otopné soustavy budou navržena ocelová desková otopná tělesa od firmy RADIK. Ty budou plnit funkci primárního vytápění ve vedlejších místnostech a doplňkového vytápění v určených místnostech s podlahovým topením. V koupelnách v prvním nadzemním podlaží a v druhém nadzemním podlaží je z dispozičních důvodů zvoleno doplňkové vytápění pomocí elektrického konvektoru NOBO typ E4E/E2E od firmy BALI. Bližší specifikace otopných těles je uvedena v příloze č. 7.

V objektu budou použity otopná tělesa RADIK KLASIK VKU, které umožňují pravé i levé spodní připojení. V kuchyni bude použito z důvodu doplnění vyšší tepelné ztráty i typ RADIK PLAN V M20. Otopná tělesa jsou navržena stejně jako podlahové vytápění v teplotním spádu 40/35°C. Tělesa budou připojena v jednotlivých podlažích připojovacím potrubím na rozdělovače. Popis regulačních armatur je uveden v kapitole Regulační armatury.

Elektrický konvektor NOBO Bali E4E/ E2E má tepelný výkon 500 W. Rozměry jsou 450x400x50 mm, konvektor je přichycen na stěně. Konvektor obsahuje elektronický termostat s přesností 0,5°C a otočný regulátor teploty. Průměrná povrchová teplota na panelu se pohybuje v rozmezí mezi 50° a 60°C. Konvektor je zařazen do bezpečností třídy IP 24 (zóna č.1 – vně okraje vany) tudíž je vhodný na umístění do koupelen.

Připojovací potrubí k rozdělovačům bude stejně jako u podlahového topení ze síťovaného polyetylenu PE-Xa od firmy REHAU. Izolace potrubí je z materiálu ROCKWOOL FLEXOROCK, rozměrové specifikace jsou uvedeny v příloze č. 10 .



Obr. č. 14-Deskové otopné těleso RADIK


### 7.8.3. Rozdělovače

V každém podlaží objektu bude osazen rozdělovač otopné soustavy, do kterých bude napojeno podlahové topení a otopná tělesa.

Rozdělovače budou od firmy REHAU typ HKV-D, osazení budou do skříní UP (pod omítku). V prvním podzemním podlaží bude rozdělovač HKV-D pro dva okruhy, v prvním nadzemním podlaží bude osazen rozdělovač HKV-D pro devět okruhů, v druhém nadzemním podlaží bude osazen rozdělovač pro sedm okruhů.

Do každého rozdělovače bude osazeno čerpadlo, specifikace čerpadel je uvedena v kapitole čerpadla.

Každý rozdělovač obsahuje průtokoměr, uzávěr na přívodu, termostatický ventil s průtokovým regulátorem na vratném potrubí, odvzdušňovací ventil na přívodním a vratném potrubí a připojovací kulové kohouty na přívodním a vratném potrubí.



Obr. č. 15-Rozdělovač HKV-D od firmy REHAU

### 7.9.Čerpadla

Čerpadla budou v otopné soustavě regulovat tlakové ztráty. V navrženém kondenzačním kotli je instalováno oběhové čerpadlo již od výrobce, které bude sloužit k dopravě otopné vody k jednotlivým rozdělovačům a do zásobníku teplé vody. Nastavení otáček oběhového čerpadla bude podle přílohy č. 14 na stupni 3. U řady kotlů CerapurModul funguje optimalizovaný režim čerpadla ve spojení s ekvitermní regulací a elektronickou řídicí jednotkou Bosch Heatronic 3. Optimalizovaný režim se aktivuje, jakmile se dostane pokyn od ekvitermní regulace.



Do rozdělovače v prvním podzemním podlaží bylo navrženo oběhové čerpadlo od firmy GRUNDFOS typ UP 20-14 BX, nastavení čerpadla je podle přílohy č. 14 na stupni 1.

Do rozdělovače v prvním nadzemním podlaží bylo navrženo oběhové čerpadlo od firmy GRUNDFOS typ UPS 25-2 , nastavení čerpadla je podle přílohy č. 14 na stupni 2.

Do rozdělovače v druhém nadzemním podlaží bylo navrženo oběhové čerpadlo od firmy GRUNDFOS typ UPS 25-2 , nastavení čerpadla je podle přílohy č. 14 na stupni 2.

#### **7.10. Regulační armatury**

Otopná tělesa RADIK VKU jsou provedena v systému VENTIL KOMPAKT, nastavení termoregulačního ventilu je u každého tělesa uvedeno v příloze č. 11, u těchto těles bude i regulační šroubení R14TG od firmy GIACOMINI. Termostatické hlavice budou HEIMEIER typ K. Otopné těleso PLAN M20 bude mít armaturu HM s integrovaným ventilem a regulačním šroubením.

Nastavení ventilů jednotlivých ventilů podlahového topení je uvedeno v příloze č. 8.

#### **7.11. Regulace otopné soustavy**

Otopný systém objektu bude řízen pomocí ekvitermního regulátoru FW 100 od firmy JUNKERS s řídicí jednotkou Bosch Heatronic. V obytné hale bude umístěno dálkové ovládání regulátoru FB 100 od firmy JUNKERS.

#### **7.12. Expanzní nádoba**

Navržený kondenzační kotel obsahuje expanzní nádobu o objemu 12 l. Podle výpočtu v příloze č. 12 vyhoví objem expanzní nádoby pro navrženou otopnou soustavu.

### **7.13. Pojistný ventil**

Pojistný ventil proti překročení nejvyššího dovoleného přetlaku v otopné soustavě je navržen na otevírací přetlak 300 kPa, jedná se o ventil GIACOMINI R140 ½“ x 3. Výpočet je uveden v příloze č. 13.

### **7.14. Zkouška těsnosti**

Zkouška těsnosti se provede před uvedením otopné soustavy do provozu. Tlaková zkouška se provede při zavodněné soustavě přetlakem 0,1 MPa. Jestliže se po dalších 6 hodin neprojeví žádná netěsnost, je zkouška úspěšná. [2]

### **7.15. Dilatační zkouška**

Při této zkoušce se teplotonosná látka zahřeje na nejvyšší pracovní teplotu, a pak nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Pokud se po podrobné prohlídce neprojeví žádná netěsnost, je zkouška úspěšná. [2]

### **7.16. Topná zkouška**

Při této zkoušce se zkontrolují správné funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických předpokladů projektu, správná funkce regulačních a měřících zařízení, správná funkce zabezpečovacích zařízení. [2]

## **8. Závěr**

Projekt bakalářské práce je vypracován na základě požadavků platné legislativy v České republice, podle platných vyhlášek a norem. Práce je zpracována na úrovni realizačního projektu. Projekt udává popis rodinného domu z hlediska technického, konstrukčního a tepelně technického.

Posloupnost jednotlivých bodů v technické zprávě vychází z vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

## **Seznam použitých zdrojů:**

### **Knihy a podklady:**

- [1] Marcela Počinková, Lea Treuová: *VYTÁPĚNÍ-Tepelná pohoda za min.náklad; C Press 2011*
- [2] Jakub Vrána a kolektiv: *Technická zařízení budov v praxi; Grada 2007*
- [3] Marcela Počinková: *Podlahové a stěnové vytápění-stropní chlazení; ERA 2007*
- [4] Karel Laboutka, Tomáš Suchánek: *Výpočtové tabulky pro vytápění, vztahy a pomůcky; Sešit projektanta 9. Praha: Společnost pro techniku prostředí 2001*

### **Technické normy a vyhlášky:**

- [5] vyhl. Č. 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb
- [6] ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
- [7] ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách
- [8] Z. č. 183/2006 Sb. 2006 - O územním plánování a stavebním řádu
- [9] ČSN EN 1264 – Podlahové vytápění
- [10] Z č. 591/2006 Sb.-O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
- [11] ČSN EN 1998-1-Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení

### **Internetové stránky:**

- [12] <http://www.schiedel.cz>
- [13] <http://www.tzb-info.cz>
- [14] <http://www.vekra.cz>
- [15] <http://www.velux.cz>
- [16] <http://www.radik.cz>
- [17] <http://www.giacomini.cz>
- [18] <http://www.bali.cz>
- [19] <http://www.ytong.cz>
- [20] <http://www.junkers.cz>
- [21] <http://www.rehau.cz>

### **Počítačové programy:**

- [22] TEPLO 2011
- [23] ZTRÁTY 2011
- [24] RAUCAD TechCON

## **Seznam obrázků:**

Obr. č. 1-Rovnice spalování

Obr. č. 2-Porovnání hodnoty pH kondenzátu

Obr. č. 3-Způsoby odtahu spalin kondenzačních kotlů

Obr. č. 4-Ukázka sklady podlahového vytápění

Obr. č. 5-Ukázka sestavy systémovou deskou

Obr. č. 6-Ukázka sestavy s upevněním do lišt

Obr. č. 7-Ukázka sestavy s uchycením pomocí fixačních spon

Obr. č. 8-Ukázka kapilárních rohoží

Obr. č. 9-Ukázka elektrického podlahového vytápění (topné rohože)

Obr. č. 10-Ukázka rozdělovače

Obr. č. 11-Plynový kondenzační kotel CERAPUR MODUL

Obr. č. 12-Komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT

Obr. č. 13-Systémové řešení Varionova deska

Obr. č. 14-Deskové otopné těleso RADIK

Obr. č. 15-Rozdělovač HKV-D od firmy REHAU

**Seznam výkresů:**

| <b>Č. výkresu</b> | <b>Název výkresu:</b>                  | <b>Měřítko:</b> | <b>Formát:</b> |
|-------------------|--|-----------------|----------------|
| 01                | Situace                                | 1:200           | A2             |
| 02                | Půdorys 1.PP - stavební část           | 1:50            | A2             |
| 03                | Půdorys 1.NP - stavební část           | 1:50            | A1             |
| 04                | Půdorys 2.NP - stavební část           | 1:50            | A1             |
| 05                | Základy - stavební část                | 1:50            | A1             |
| 06                | Pohled střešní roviny - stavební část  | 1:50            | A2             |
| 07                | Strop nad 1.PP - stavební část         | 1:50            | A2             |
| 08                | Strop nad 1.NP - stavební část         | 1:50            | A1             |
| 09                | Řez A-A' - stavební část               | 1:50            | A1             |
| 10                | Pohledy - stavební část                | 1:100           | A2             |
|                   |  |                 |                |
| V01               | Půdorys 1.PP - vytápění                | 1:50            | A2             |
| V02               | Půdorys 1.NP - vytápění                | 1:50            | A1             |
| V03               | Půdorys 2.NP - vytápění                | 1:50            | A1             |
| V04               | Rozvinutý řez - vytápění               | 1:50            | A1             |
| V05               | Schéma zapojení rozdělovačů – vytápění | -               | A2             |
| V06               | Schéma zapojení kotle – vytápění       | -               | A3             |

## **Seznam příloh:**

Příloha č. 1 – Výpočet schodiště

Příloha č. 2 – Výpočet potřeby teplé vody

Příloha č. 3 – Výstup a vyhodnocení z programu TEPLO 2011

Příloha č. 4 – Výstup a vyhodnocení z programu ZTRÁTY 2011

Příloha č. 5 – Energetický štítek obálky budovy

Příloha č. 6 – Technické údaje o zdroji tepla a ohřevu TV

Příloha č. 7 – Návrh otopných těles

Příloha č. 8 – Výstup z programu RAUCAD

Příloha č. 9 – Dimenze potrubí

Příloha č. 10 – Výpočet tepelné izolace potrubí

Příloha č. 11 – Návrh stupně přednastavení termoregulačních ventilů

Příloha č. 12 – Posouzení expanzní nádoby

Příloha č. 13 - Návrh pojistného ventilu

Příloha č. 14 – Návrh a posouzení oběhových čerpadel

Příloha č. 15 – Návrh komínového tělesa

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 1**  
**Výpočet schodiště**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012



## Výpočet schodiště

### Materiál schodiště:

Schodišťové stupně Ytong SCH z pórobetonu P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt. 500. Rozměry prvku jsou 300 x 150 x 1500 (šířka x výška x délka).

### Způsob uložení:

Stupně se osazují po obou stranách na zdivo (podezdění) do maltového lože. Uložení je 150 mm na každé straně.

### Vstupní údaje:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Konstrukční výška | 2950 mm |
| Počet stupňů      | 17      |
| Šířka schodiště   | 1200 mm |

### Návrh:

Výška stupně  $h = \frac{v}{n} = \frac{2950}{17} = \mathbf{173,5 \text{ mm}}$

Šířka stupně  $b = 630 - 2h = 283 \text{ mm} \approx \mathbf{280 \text{ mm}}$

Navržená velikost schodu je 173,5 x 280 mm. Šířka schodiště je 1200 mm.


Úhel schodiště  $\alpha = \arctg \frac{b}{h} = \arctg \frac{173,5}{280} = 31,78^\circ$

Nejmenší dovolená podchodná výška  $h_1 = 500 + 750 / \cos \alpha = 500 + 750 / \cos 31,78^\circ = 2\,382 \text{ mm}$


Nejmenší dovolená průchodná výška  $h_2 = 750 + 1500 \cdot \cos \alpha = 750 + 1500 \cdot \cos 31,78^\circ = 2\,025 \text{ mm}$

Nejmenší dovolená podchodná a průchodná výška vyhoví.

## Schéma půdorysu schodiště



## Schéma řezu schodištěm



**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 2**  
**Výpočet potřeby teplé vody**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Výpočet potřeby teplé vody

### Pro mytí osob:

$$V_d = \sum (n_d * U_3 * t_d * p_d)$$

$$\text{Umyvadlo} \quad V_{d1} = (3 * 0,14 * 0,014 * 1) * 2 = 0,001176$$

$$\text{Dřez} \quad V_{d2} = (0,8 * 0,14 * 0,014 * 1) * 1 = 0,00336$$

$$\text{Sprcha} \quad V_{d3} = (1 * 0,3 * 0,014 * 1) * 1 = 0,0253$$

$$\text{Vana} \quad V_{d4} = (0,3 * 0,47 * 0,17 * 1) * 1 = 0,024$$

$$\text{Celkem } V_d = 0,06442 \text{ m}^3$$

$$V_0 = n_i * V_d = 5 * 0,06442 = 0,3221 \text{ m}^3 = 322,1 \text{ l}$$

### Pro mytí nádobí:

$$V_j = n_j * V_a$$

$$V_j = 10 * 0,002 = 0,02 \text{ m}^3$$

### Pro mytí podlah:

$$V_v = n_n * V_a$$

$$n_n = 168,01 \text{ m}^2 = 1,68 * 100 \text{ m}^2$$

$$V_v = 1,68 * 0,02 = 0,0336 \text{ m}^3 = 33,6 \text{ l}$$

### Celková potřeba:

$$V_{2p} = V_0 + V_j + V_v$$

$$V_{2p} = 0,322 + 0,02 + 0,0336$$

$$V_{2p} = 0,376 \text{ m}^3$$

### Stanovení potřeby tepla:

$$Q_{2t} = c * V_{2p} * (\theta_2 - \theta_1)$$

$$Q_{2t} = 1,17 * 0,376 * (55 - 0)$$

$$Q_{2t} = 19,796 \text{ kWh}$$

$$Q_{2z} = Q_{2t} * z$$

$$Q_{2z} = 19,796 * 0,2$$

$$Q_{2z} = 3,959 \text{ kWh}$$

$$Q_{2p} = Q_{2t} + Q_{2z}$$

$$Q_{2p} = 19,796 + 3,959$$

$$Q_{2p} = 23,755 \text{ kWh}$$

$$Q_{1p} = Q_{2p}$$

$$Q_{1p} = 23,755 \text{ kWh}$$

### Odebírání TV v dobách:

$$\text{Od 5 do 17h ...35\%}$$

$$Q_{2t} = 19,796 * 0,35 = 6,9286 \text{ kWh}$$


$$\text{Od 17 do 20h...50\%}$$

$$Q_{2t} = 0,5 * 19,796 = 9,898 \text{ kWh}$$

$$\text{Od 20 do 24h...15\%}$$

$$Q_{2t} = 0,15 * 19,796 = 2,9694$$

### Graf dodávky a odběru tepla při ohřevu vody



**Objem zásobníku:**

$$V_z = \frac{\Delta Q_{\max}}{c \cdot (\theta_2 - \theta_1)} = \frac{7,09}{1,17 \cdot (55 - 10)}$$

$$V_z = 0,135 \text{ m}^3 = 135 \text{ l}$$

**Tepelný výkon:**

$$Q_{1n} = \frac{Q_1}{t} = \frac{23,755}{24} = 0,98979 \text{ kW}$$

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 3**  
**Výstup a vyhodnocení z programu TEPLO 2011**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy : **Ob. stěna**

Zpracovatel : Jiří Pinc

Zakázka :

Datum : 10.3.2012

## KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m2K

### Skladba konstrukce (od interiéru) :

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m3] | Mi[-] | Ma[kg/m2] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 1     | Ytong omítka v | 0,0100 | 0,1900  | 1000,0   | 800,0     | 35,0  | 0.0000    |
| 2     | Multipor       | 0,0800 | 0,0450  | 1300,0   | 115,0     | 3,0   | 0.0000    |
| 3     | Lehká malta YT | 0,0100 | 0,2000  | 850,0    | 370,0     | 8,0   | 0.0000    |
| 4     | Ytong P2-400   | 0,3750 | 0,1200  | 1000,0   | 400,0     | 7,0   | 0.0000    |
| 5     | Ytong omítka v | 0,0050 | 0,3500  | 1000,0   | 1000,0    | 10,0  | 0.0000    |

| Číslo | Kompletní název vrstvy | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|------------------------|--------------------------------|
| 1     | Ytong omítka vnější    | ---                            |
| 2     | Multipor               | ---                            |
| 3     | Lehká malta YTONG      | ---                            |
| 4     | Ytong P2-400           | ---                            |
| 5     | Ytong omítka vnitřní   | ---                            |

### Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.13 m2K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m2K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m2K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te : -15.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %

| Měsíc | Délka[dny] | Tai[C] | RHi[%] | Pi[Pa] | Te[C] | RHe[%] | Pe[Pa] |
|-------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1     | 31         | 21.0   | 43.2   | 1073.8 | -2.3  | 81.1   | 409.0  |
| 2     | 28         | 21.0   | 45.6   | 1133.4 | -0.6  | 80.7   | 468.9  |
| 3     | 31         | 21.0   | 47.9   | 1190.6 | 3.3   | 79.4   | 614.3  |
| 4     | 30         | 21.0   | 51.6   | 1282.6 | 8.2   | 77.2   | 839.1  |
| 5     | 31         | 21.0   | 57.8   | 1436.7 | 13.3  | 74.1   | 1131.2 |
| 6     | 30         | 21.0   | 62.5   | 1553.5 | 16.4  | 71.5   | 1332.9 |
| 7     | 31         | 21.0   | 64.8   | 1610.7 | 17.8  | 70.1   | 1428.0 |
| 8     | 31         | 21.0   | 64.0   | 1590.8 | 17.3  | 70.6   | 1393.5 |
| 9     | 30         | 21.0   | 58.2   | 1446.6 | 13.6  | 73.9   | 1150.4 |
| 10    | 31         | 21.0   | 52.4   | 1302.4 | 9.0   | 76.8   | 881.2  |
| 11    | 30         | 21.0   | 48.1   | 1195.6 | 3.8   | 79.2   | 634.8  |
| 12    | 31         | 21.0   | 45.9   | 1140.9 | -0.4  | 80.5   | 475.5  |

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přírážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.  
Počet hodnocených let : 1

## TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

### Teplotní odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Teplotní odpor konstrukce R : 5.02 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.193 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>kc</sub> : 0.21 / 0.24 / 0.29 / 0.39 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přírážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 1.8E+0010 m/s  
Teplotní útlum konstrukce Ny\* : 745.6  
Fázový posun teplotního kmitu Psi\* : 17.6 h

### Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách T<sub>si,p</sub> : 19.30 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>Rsi,p</sub> : 0.953

| Číslo<br>měsíce | Minimální požadované hodnoty při max.<br>rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: |                    |                       |                    | Vypočtené<br>hodnoty |                  |                      |
|-----------------|---|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                 | ----- 80% -----   |                    | ----- 100% -----      |                    |                      |                  |                      |
|                 | T <sub>si,m</sub> [C]   | f <sub>Rsi,m</sub> | T <sub>si,m</sub> [C] | f <sub>Rsi,m</sub> | T <sub>si</sub> [C]  | f <sub>Rsi</sub> | RH <sub>si</sub> [%] |
| 1               | 11.3  | 0.586              | 8.0                   | 0.443              | 19.9                 | 0.953            | 46.2                 |
| 2               | 12.2  | 0.591              | 8.8                   | 0.436              | 20.0                 | 0.953            | 48.6                 |
| 3               | 12.9  | 0.543              | 9.5                   | 0.353              | 20.2                 | 0.953            | 50.4                 |
| 4               | 14.1  | 0.457              | 10.7                  | 0.192              | 20.4                 | 0.953            | 53.6                 |
| 5               | 15.8  | 0.327              | 12.4                  | -----              | 20.6                 | 0.953            | 59.1                 |
| 6               | 17.0  | 0.140              | 13.6                  | -----              | 20.8                 | 0.953            | 63.3                 |
| 7               | 17.6  | -----              | 14.1                  | -----              | 20.8                 | 0.953            | 65.4                 |
| 8               | 17.4  | 0.032              | 13.9                  | -----              | 20.8                 | 0.953            | 64.7                 |
| 9               | 15.9  | 0.314              | 12.5                  | -----              | 20.7                 | 0.953            | 59.5                 |
| 10              | 14.3  | 0.441              | 10.9                  | 0.157              | 20.4                 | 0.953            | 54.3                 |
| 11              | 13.0  | 0.533              | 9.6                   | 0.338              | 20.2                 | 0.953            | 50.6                 |
| 12              | 12.3  | 0.592              | 8.9                   | 0.435              | 20.0                 | 0.953            | 48.8                 |

Poznámka: RH<sub>si</sub> je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,  
T<sub>si</sub> je vnitřní povrchová teplota a f<sub>Rsi</sub> je teplotní faktor.

### Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

| rozhraní:   | i    | 1-2  | 2-3  | 3-4  | 4-5   | e     |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|
| tepl.[C]:   | 19.3 | 18.9 | 6.9  | 6.6  | -14.6 | -14.7 |
| p [Pa]:     | 1367 | 1239 | 1150 | 1121 | 157   | 138   |
| p,sat [Pa]: | 2238 | 2189 | 994  | 971  | 170   | 169   |

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

| Kond.zóna<br>číslo | Hranice kondenzační zóny<br>levá [m] | pravá  | Kondenzující množství<br>vodní páry [kg/m <sup>2</sup> s] |
|--------------------|--------------------------------------|--------|---|
| 1                  | 0.0900                               | 0.0900 | 5.247E-0008   |
| 2                  | 0.1058                               | 0.3822 | 3.524E-0008   |

#### Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a: 0.081 kg/m<sup>2</sup>,rok  
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a: 2.880 kg/m<sup>2</sup>,rok  
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -5.0 C.

### Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č. 1



V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

## VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Ob. stěna

### Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota  $T_i$ : 20,0 C  
Převažující návrhová vnitřní teplota  $T_{iM}$ : 20,0 C  
Návrhová venkovní teplota  $T_{ae}$ : -15,0 C  
Teplota na vnější straně  $T_e$ : -15,0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu  $T_{ai}$ : 21,0 C  
Relativní vlhkost v interiéru  $RH_i$ : 50,0 % (+5,0%)

### Skladba konstrukce

| Číslo | Název vrstvy         | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
|-------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 1     | Ytong omítka vnější  | 0,010 | 0,190         | 35,0   |
| 2     | Multipor             | 0,080 | 0,045         | 3,0    |
| 3     | Lehká malta YTONG    | 0,010 | 0,200         | 8,0    |
| 4     | Ytong P2-400         | 0,375 | 0,120         | 7,0    |
| 5     | Ytong omítka vnitřní | 0,005 | 0,350         | 10,0   |

### I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} = 0,749$

Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} = 0,953$

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $U_{i,N} = 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vypočtená hodnota:  $U = 0,19 \text{ W/m}^2\text{K}$

**$U < U_{i,N}$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. kroků v zateplené šikmé střeše).

### III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky:

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu  $M_{c,a}$  musí být nižší než 0,1 kg/m<sup>2</sup>.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí: 0,111 kg/m<sup>2</sup>.rok (materiál: Lehká malta YTONG).

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m<sup>2</sup>.rok

Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

Roční množství zkondenzované vodní páry  $M_{c,a} = 0,0806 \text{ kg/m}^2\text{.rok}$

Roční množství odpařitelné vodní páry  $M_{ev,a} = 2,8805 \text{ kg/m}^2\text{.rok}$

**Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.**

**$M_{c,a} < M_{ev,a}$  ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

**$M_{c,a} < M_{c,N}$  ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2011

Název úlohy : **Střecha**

Zpracovatel : Jiří Pinc

Zakázka :

Datum : 3.4.2012

## KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.020 W/m<sup>2</sup>K

### Skladba konstrukce (od interiéru) :

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-]    | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 1     | Sádrokarton    | 0,0120 | 0,2200  | 1060,0   | 750,0                  | 9,0      | 0.0000                 |
| 2     | Rockwool Airro | 0,0600 | 0,0410  | 840,0    | 100,0                  | 2,0      | 0.0000                 |
| 3     | Grünau PE      | 0,0003 | 0,1600  | 960,0    | 1200,0                 | 500000,0 | 0.0000                 |
| 4     | Rockwool Airro | 0,2000 | 0,0410  | 840,0    | 40,0                   | 2,0      | 0.0000                 |
| 5     | Alkorplan 35 2 | 0,0015 | 0,1600  | 960,0    | 1300,0                 | 20000,0  | 0.0000                 |

| Číslo | Kompletní název vrstvy | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|------------------------|--------------------------------|
| 1     | Sádrokarton            | ---                            |
| 2     | Rockwool Airrock LD    | ---                            |
| 3     | Grünau PE              | ---                            |
| 4     | Rockwool Airrock LD    | ---                            |
| 5     | Alkorplan 35 276       | ---                            |

### Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.10 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi : 0.25 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.04 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse : 0.04 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota Te : -15.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 21.0 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %

| Měsíc | Délka[dny] | Tai[C] | RHi[%] | Pi[Pa] | Te[C] | RHe[%] | Pe[Pa] |
|-------|------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1     | 31         | 21.0   | 43.2   | 1073.8 | -2.3  | 81.1   | 409.0  |
| 2     | 28         | 21.0   | 45.6   | 1133.4 | -0.6  | 80.7   | 468.9  |
| 3     | 31         | 21.0   | 47.9   | 1190.6 | 3.3   | 79.4   | 614.3  |
| 4     | 30         | 21.0   | 51.6   | 1282.6 | 8.2   | 77.2   | 839.1  |
| 5     | 31         | 21.0   | 57.8   | 1436.7 | 13.3  | 74.1   | 1131.2 |
| 6     | 30         | 21.0   | 62.5   | 1553.5 | 16.4  | 71.5   | 1332.9 |
| 7     | 31         | 21.0   | 64.8   | 1610.7 | 17.8  | 70.1   | 1428.0 |
| 8     | 31         | 21.0   | 64.0   | 1590.8 | 17.3  | 70.6   | 1393.5 |
| 9     | 30         | 21.0   | 58.2   | 1446.6 | 13.6  | 73.9   | 1150.4 |
| 10    | 31         | 21.0   | 52.4   | 1302.4 | 9.0   | 76.8   | 881.2  |
| 11    | 30         | 21.0   | 48.1   | 1195.6 | 3.8   | 79.2   | 634.8  |
| 12    | 31         | 21.0   | 45.9   | 1140.9 | -0.4  | 80.5   | 475.5  |

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přírážka k vnitřní relativní vlhkosti : 5.0 %  
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.

Počet hodnocených let : 1

### **TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :**

#### **Teplotní odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:**

Teplotní odpor konstrukce R : 6.41 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.153 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>kc</sub> : 0.17 / 0.20 / 0.25 / 0.35 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou  
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 1.0E+0012 m/s  
Teplotní útlum konstrukce Ny\* : 75.7  
Fázový posun teplotního kmitu Psi\* : 3.7 h

#### **Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:**

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách T<sub>si,p</sub> : 19.66 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>si,p</sub> : 0.963

| Číslo<br>měsíce | Minimální požadované hodnoty při max.<br>rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: |                   |                       |                   | Vypočtené<br>hodnoty |                 |                      |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|                 | ----- 80% -----   |                   | ----- 100% -----      |                   |                      |                 |                      |
|                 | T <sub>si,m</sub> [C]   | f <sub>si,m</sub> | T <sub>si,m</sub> [C] | f <sub>si,m</sub> | T <sub>si</sub> [C]  | f <sub>si</sub> | RH <sub>si</sub> [%] |
| 1               | 11.3  | 0.586             | 8.0                   | 0.443             | 20.1                 | 0.963           | 45.6                 |
| 2               | 12.2  | 0.591             | 8.8                   | 0.436             | 20.2                 | 0.963           | 47.9                 |
| 3               | 12.9  | 0.543             | 9.5                   | 0.353             | 20.3                 | 0.963           | 49.9                 |
| 4               | 14.1  | 0.457             | 10.7                  | 0.192             | 20.5                 | 0.963           | 53.1                 |
| 5               | 15.8  | 0.327             | 12.4                  | -----             | 20.7                 | 0.963           | 58.8                 |
| 6               | 17.0  | 0.140             | 13.6                  | -----             | 20.8                 | 0.963           | 63.2                 |
| 7               | 17.6  | -----             | 14.1                  | -----             | 20.9                 | 0.963           | 65.3                 |
| 8               | 17.4  | 0.032             | 13.9                  | -----             | 20.9                 | 0.963           | 64.5                 |
| 9               | 15.9  | 0.314             | 12.5                  | -----             | 20.7                 | 0.963           | 59.2                 |
| 10              | 14.3  | 0.441             | 10.9                  | 0.157             | 20.6                 | 0.963           | 53.9                 |
| 11              | 13.0  | 0.533             | 9.6                   | 0.338             | 20.4                 | 0.963           | 50.0                 |
| 12              | 12.3  | 0.592             | 8.9                   | 0.435             | 20.2                 | 0.963           | 48.2                 |

Poznámka: RH<sub>si</sub> je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,  
T<sub>si</sub> je vnitřní povrchová teplota a f<sub>si</sub> je teplotní faktor.

#### **Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:** **(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)**

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

| rozhraní:   | i    | 1-2  | 2-3  | 3-4  | 4-5   | e     |
|-------------|------|------|------|------|-------|-------|
| tepl.[C]:   | 19.7 | 19.4 | 11.5 | 11.5 | -14.7 | -14.8 |
| p [Pa]:     | 1367 | 1366 | 1366 | 334  | 332   | 138   |
| p,sat [Pa]: | 2288 | 2246 | 1356 | 1355 | 169   | 168   |

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

| Kond.zóna<br>číslo | Hranice kondenzační zóny<br>levá [m] | pravá  | Kondenzující množství<br>vodní páry [kg/m <sup>2</sup> s] |
|--------------------|--------------------------------------|--------|---|
| 1                  | 0.0720                               | 0.0720 | 8.257E-0009   |
| 2                  | 0.2723                               | 0.2723 | 1.277E-0009   |

Celoroční bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry M<sub>c,a</sub>: 0.009 kg/m<sup>2</sup>,rok

Množství vypařitelné vodní páry M<sub>ev,a</sub>: 0.062 kg/m<sup>2</sup>,rok

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než 5.0 C.

#### **Bilance zkondenzované a vypařené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:**

### Roční cyklus č. 1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

#### **Kondenzační zóna č. 1**

| Měsíc | Hranice kondenzační zóny<br>levá [m] | pravá [m] | Akt.kond./vypař.<br>Gc [kg/m2s] | Akumul.vlhkost<br>Ma [kg/m2] |
|-------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| 1     | 0.2723                               | 0.2723    | 1.59E-0011                      | 0.0000                       |
| 2     | ---                                  | ---       | -1.21E-0010                     | 0.0000                       |
| 3     | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 4     | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 5     | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 6     | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 7     | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 8     | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 9     | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 10    | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 11    | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |
| 12    | ---                                  | ---       | ---                             | ---                          |

Maximální množství kondenzátu  $M_{c,a}$ : 0.0000 kg/m2

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj.  $M_{c,a} < M_{ev,a}$ ).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

**STOP, Teplo 2011**

## **VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)**

Název konstrukce: Střecha

### **Rekapitulace vstupních dat**

Návrhová vnitřní teplota  $T_i$ : 20,0 C  
Převažující návrhová vnitřní teplota  $T_{iM}$ : 20,0 C  
Návrhová venkovní teplota  $T_{ae}$ : -15,0 C  
Teplota na vnější straně  $T_e$ : -15,0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu  $T_{ai}$ : 21,0 C  
Relativní vlhkost v interiéru  $RH_i$ : 50,0 % (+5,0%)

### **Skladba konstrukce**

| Číslo | Název vrstvy        | d [m]  | Lambda [W/mK] | Mi [-]   |
|-------|---------------------|--------|---------------|----------|
| 1     | Sádkartón           | 0,012  | 0,220         | 9,0      |
| 2     | Rockwool Airrock LD | 0,060  | 0,041         | 2,0      |
| 3     | Grünau PE           | 0,0003 | 0,160         | 500000,0 |
| 4     | Rockwool Airrock LD | 0,200  | 0,041         | 2,0      |
| 5     | Alkorplan 35 276    | 0,0015 | 0,160         | 20000,0  |

### **I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)**

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} = 0,749$   
Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} = 0,963$

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### **II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)**

Požadavek:  $U_{N} = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Vypočtená hodnota:  $U = 0,15 \text{ W/m}^2\text{K}$

**$U < U_N$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

### **III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)**

- Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
  3. Roční množství kondenzátu  $M_{c,a}$  musí být nižší než  $0,1 \text{ kg/m}^2\cdot\text{rok}$ ,  
nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí:  $0,012 \text{ kg/m}^2\cdot\text{rok}$   
(materiál: Grüнау PE).

Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu:  $0,012 \text{ kg/m}^2\cdot\text{rok}$

- Vypočtené hodnoty:
- V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.
  - Roční množství zkondenzované vodní páry  $M_{c,a} = 0,0085 \text{ kg/m}^2\cdot\text{rok}$
  - Roční množství odpařitelné vodní páry  $M_{ev,a} = 0,0616 \text{ kg/m}^2\cdot\text{rok}$

**Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.**

**$M_{c,a} < M_{ev,a}$  ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

**$M_{c,a} < M_{c,N}$  ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

**Teplo 2011**

Název úlohy : **Vnitřní nosná**  
Zpracovatel : Jiří Pinc  
Zakázka :  
Datum : 10.3.2012

## KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m<sup>2</sup>K

### Skladba konstrukce (od interiéru) :

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-] | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|-------|------------------------|
| 1     | Ytong omítka v | 0,0500 | 0,3500  | 1000,0   | 1000,0                 | 10,0  | 0.0000                 |
| 2     | Ytong P2-500   | 0,2500 | 0,1500  | 1000,0   | 500,0                  | 7,0   | 0.0000                 |
| 3     | Ytong omítka v | 0,0500 | 0,3500  | 1000,0   | 1000,0                 | 10,0  | 0.0000                 |

| Číslo | Kompletní název vrstvy | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|------------------------|--------------------------------|
| 1     | Ytong omítka vnitřní   | ---                            |
| 2     | Ytong P2-500           | ---                            |
| 3     | Ytong omítka vnitřní   | ---                            |

### Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru R<sub>si</sub> : 0.13 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>si</sub> : 0.25 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota T<sub>e</sub> : 20.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu T<sub>ai</sub> : 21.0 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu R<sub>He</sub> : 50.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu R<sub>Hi</sub> : 55.0 %

## TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

### Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R : 1.95 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.471 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>k</sub> : 0.49 / 0.52 / 0.57 / 0.67 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou  
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 1.4E+0010 m/s  
Teplotní útlum konstrukce N<sub>y</sub>\* : 67.9  
Fázový posun teplotního kmitu Psi\* : 12.5 h

### Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách T<sub>si,p</sub> : 20.89 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>Rsi,p</sub> : 0.889

**Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:**  
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

| rozhraní:   | i    | 1-2  | 2-3  | e    |
|-------------|------|------|------|------|
| tepl.[C]:   | 20.9 | 20.8 | 20.1 | 20.0 |
| p [Pa]:     | 1367 | 1331 | 1205 | 1168 |
| p,sat [Pa]: | 2469 | 2459 | 2349 | 2340 |

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  $G_d$  : 1.444E-0008 kg/m2s

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

## RYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Vnitřní nosná

### Rekapitulace vstupních dat

|   |                |
|---|----------------|
| Návrhová vnitřní teplota $T_i$ :                | 20,0 C         |
| Převažující návrhová vnitřní teplota $T_{iM}$ : | 20,0 C         |
| Návrhová venkovní teplota $T_{ae}$ :            | -15,0 C        |
| Teplota na vnější straně $T_e$ :                | 20,0 C         |
| Návrhová teplota vnitřního vzduchu $T_{ai}$ :   | 21,0 C         |
| Relativní vlhkost v interiéru RH <i>i</i> :     | 50,0 % (+5,0%) |

### Skladba konstrukce

| Číslo | Název vrstvy         | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
|-------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 1     | Ytong omítka vnitřní | 0,050 | 0,350         | 10,0   |
| 2     | Ytong P2-500         | 0,250 | 0,150         | 7,0    |
| 3     | Ytong omítka vnitřní | 0,050 | 0,350         | 10,0   |

### I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} =$  -8,044

Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} =$  0,889

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $U_{i,N} =$  2,70 W/m2K

Vypočtená hodnota:  $U =$  0,47 W/m2K

**$U < U_{i,N}$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

### III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

- Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
  3. Roční množství kondenzátu  $M_{c,a}$  musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

**POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.**

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

**Teplo 2011**

Název úlohy : **Příčka**  
Zpracovatel : Jiří Pinc  
Zakázka :  
Datum : 10.3.2012

## KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m<sup>2</sup>K

## Skladba konstrukce (od interiéru) :

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-] | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|-------|------------------------|
| 1     | Ytong omítka v | 0,0500 | 0,3500  | 1000,0   | 1000,0                 | 10,0  | 0.0000                 |
| 2     | Ytong P2-500   | 0,1500 | 0,1500  | 1000,0   | 500,0                  | 7,0   | 0.0000                 |
| 3     | Ytong omítka v | 0,0500 | 0,3500  | 1000,0   | 1000,0                 | 10,0  | 0.0000                 |

| Číslo | Kompletní název vrstvy | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|------------------------|--------------------------------|
| 1     | Ytong omítka vnitřní   | ---                            |
| 2     | Ytong P2-500           | ---                            |
| 3     | Ytong omítka vnitřní   | ---                            |

## Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru R<sub>si</sub> : 0.13 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>si</sub> : 0.25 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota T<sub>e</sub> : 20.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu T<sub>ai</sub> : 21.0 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu R<sub>He</sub> : 50.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu R<sub>Hi</sub> : 55.0 %

## TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

### Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R : 1.29 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.687 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>k</sub> : 0.71 / 0.74 / 0.79 / 0.89 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přírážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 1.0E+0010 m/s  
Teplotní útlum konstrukce N<sub>y</sub>\* : 22.7  
Fázový posun teplotního kmitu Psi\* : 8.3 h

### Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách T<sub>si,p</sub> : 20.84 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>Rsi,p</sub> : 0.841



**Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:**  
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

| rozhraní:   | i    | 1-2  | 2-3  | e    |
|-------------|------|------|------|------|
| tepl.[C]:   | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 20.0 |
| p [Pa]:     | 1367 | 1319 | 1217 | 1168 |
| p,sat [Pa]: | 2461 | 2448 | 2354 | 2341 |

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  $G_d$  : 1.938E-0008 kg/m2s

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

**STOP, Teplo 2011**

## **VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)**

**Název konstrukce:** Příčka

### **Rekapitulace vstupních dat**

|   |                |
|---|----------------|
| Návrhová vnitřní teplota $T_i$ :                | 20,0 C         |
| Převažující návrhová vnitřní teplota $T_{iM}$ : | 20,0 C         |
| Návrhová venkovní teplota $T_{ae}$ :            | -15,0 C        |
| Teplota na vnější straně $T_e$ :                | 20,0 C         |
| Návrhová teplota vnitřního vzduchu $T_{ai}$ :   | 21,0 C         |
| Relativní vlhkost v interiéru $RH_i$ :          | 50,0 % (+5,0%) |

### **Skladba konstrukce**

| Číslo | Název vrstvy         | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
|-------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 1     | Ytong omítka vnitřní | 0,050 | 0,350         | 10,0   |
| 2     | Ytong P2-500         | 0,150 | 0,150         | 7,0    |
| 3     | Ytong omítka vnitřní | 0,050 | 0,350         | 10,0   |

### **I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)**

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} =$  -8,044

Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} =$  0,841

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### **II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)**

Požadavek:  $U_{N} =$  2,70 W/m2K

Vypočtená hodnota:  $U =$  0,69 W/m2K

**$U < U_N$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. kroků v zateplené šikmé střeše).

### **III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)**

Požadavky:

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu  $M_{c,a}$  musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

**POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.**

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

**Teplo 2011**

Název úlohy : **Zdivo ve sklepě**

Zpracovatel : Jiří Pinc

Zakázka :

Datum : 10.3.2012

## **KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :**

Typ hodnocené konstrukce : Stěna  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m<sup>2</sup>K

## **Skladba konstrukce (od interiéru) :**

| Číslo | Název                  | D[m]   | L[W/mK]                        | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-]   | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|------------------------|--------|--------------------------------|----------|------------------------|---------|------------------------|
| 1     | Ytong omítka v         | 0,0100 | 0,3500                         | 1000,0   | 1000,0                 | 10,0    | 0.0000                 |
| 2     | Ytong P2-400           | 0,3750 | 0,1200                         | 1000,0   | 400,0                  | 7,0     | 0.0000                 |
| 3     | Bitagit 40 Min         | 0,0040 | 0,2100                         | 1470,0   | 1300,0                 | 35000,0 | 0.0000                 |
| Číslo | Kompletní název vrstvy |        | Interní výpočet tep. vodivosti |          |                        |         |                        |
| 1     | Ytong omítka vnitřní   |        | ---                            |          |                        |         |                        |
| 2     | Ytong P2-400           |        | ---                            |          |                        |         |                        |
| 3     | Bitagit 40 Min         |        | ---                            |          |                        |         |                        |

## **Okrajové podmínky výpočtu :**

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru R<sub>si</sub> : 0.13 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>si</sub> : 0.25 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota T<sub>e</sub> : 5.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu T<sub>ai</sub> : 15.6 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu R<sub>He</sub> : 99.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu R<sub>Hi</sub> : 55.0 %

## **TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :**

### **Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:**

Tepelný odpor konstrukce R : 3.15 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.301 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>k</sub> : 0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou  
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 1.4E+0010 m/s  
Teplotní útlum konstrukce N<sub>y</sub>\* : 168.3  
Fázový posun teplotního kmitu Psi\* : 13.9 h

### **Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:**

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách T<sub>si,p</sub> : 14.83 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>i,Rsi,p</sub> : 0.927

### **Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:**

(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

| rozhraní:   | i    | 1-2  | e   |
|-------------|------|------|-----|
| tepl.[C]:   | 14.8 | 14.7 | 5.1 |
| p [Pa]:     | 974  | 970  | 863 |
| p,sat [Pa]: | 1686 | 1676 | 879 |

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  $G_d$  : 8.155E-0009 kg/m2s

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

## VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Zdivo ve sklepe

### Rekapitulace vstupních dat

|   |                |
|---|----------------|
| Návrhová vnitřní teplota $T_i$ :                | 15,0 C         |
| Převažující návrhová vnitřní teplota $T_{iM}$ : | 20,0 C         |
| Návrhová venkovní teplota $T_e$ :               | -15,0 C        |
| Teplota na vnější straně $T_e$ :                | 5,0 C          |
| Návrhová teplota vnitřního vzduchu $T_{ai}$ :   | 15,6 C         |
| Relativní vlhkost v interiéru $RH_i$ :          | 50,0 % (+5,0%) |

### Skladba konstrukce

| Číslo | Název vrstvy         | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
|-------|----------------------|-------|---------------|--------|
| 1     | Ytong omítka vnitřní | 0,010 | 0,350         | 10,0   |
| 2     | Ytong P2-400         | 0,375 | 0,120         | 7,0    |

### I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} =$  0,181

Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} =$  0,927

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $U_{i,N} =$  0,45 W/m2K

Vypočtená hodnota:  $U =$  0,30 W/m2K

**$U < U_{i,N}$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. kroků v zateplené šikmé střeše).

### III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky:

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu  $M_{c,a}$  musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

**POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.**

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

**Teplo 2011**

Název úlohy : **Podlaha suterénu**

Zpracovatel : Jiří Pinc

Zakázka :

Datum : 5.3.2012

## **KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :**

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m<sup>2</sup>K

### **Skladba konstrukce (od interiéru) :**

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-]   | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|---------|------------------------|
| 1     | Bitagit 40 Min | 0,0040 | 0,2100  | 1470,0   | 1300,0                 | 35000,0 | 0.0000                 |
| 2     | Rigips EPS 100 | 0,1200 | 0,0370  | 1270,0   | 20,0                   | 70,0    | 0.0000                 |
| 3     | Potěr cementov | 0,0800 | 1,1600  | 840,0    | 2000,0                 | 19,0    | 0.0000                 |

| Číslo | Kompletní název vrstvy | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|------------------------|--------------------------------|
| 1     | Bitagit 40 Mineral     | ---                            |
| 2     | Rigips EPS 100 Z (2)   | ---                            |
| 3     | Potěr cementový        | ---                            |

### **Okrajové podmínky výpočtu :**

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi : 0.17 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse : 0.00 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota Te : -15.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai : 16.0 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe : 84.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi : 55.0 %

## **TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :**

### **Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:**

Tepelný odpor konstrukce R : 3.33 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.286 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>k</sub> : 0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přírážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT : 8.0E+0011 m/s

### **Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:**

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p : 13.86 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>i</sub>,Rsi,p : 0.931

### Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B : 36.04 Ws/m<sup>2</sup>K

Pokles dotykové teploty podlahy DeltaT : 0.58 C

STOP, Teplo 2011

## **VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)**

Název konstrukce: Podlaha suterénu

### Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota  $T_i$ : 15,0 C  
Převažující návrhová vnitřní teplota  $T_{iM}$ : 20,0 C  
Návrhová venkovní teplota  $T_{ae}$ : -15,0 C  
Teplota na vnější straně  $T_e$ : -15,0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu  $T_{ai}$ : 16,0 C  
Relativní vlhkost v interiéru  $RH_i$ : 50,0 % (+5,0%)

### Skladba konstrukce

| Číslo | Název vrstvy         | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-]  |
|-------|----------------------|-------|---------------|---------|
| 1     | Bitagit 40 Mineral   | 0,004 | 0,210         | 35000,0 |
| 2     | Rigips EPS 100 Z (2) | 0,120 | 0,037         | 70,0    |
| 3     | Potěr cementový      | 0,080 | 1,160         | 19,0    |

### I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} = 0,719$   
Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} = 0,931$

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $U_{N} = 0,45 \text{ W/m}^2\text{K}$   
Vypočtená hodnota:  $U = 0,29 \text{ W/m}^2\text{K}$

**$U < U_N$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

### III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)

Požadavek: studená podlaha  
Vypočtená hodnota:  $\Delta T_{10} = 0,58 \text{ C}$   
**POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

**Teplo 2011**

Název úlohy : **Podlaha na zemině**  
Zpracovatel : Jiří Pinc  
Zakázka :  
Datum : 5.3.2012

## KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Podlaha - výpočet poklesu dotykové teploty  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m<sup>2</sup>K

### Skladba konstrukce (od interiéru) :

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-]   | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|---------|------------------------|
| 1     | Bitagit 40 Min | 0,0040 | 0,2100  | 1470,0   | 1300,0                 | 35000,0 | 0.0000                 |
| 2     | Rigips EPS 100 | 0,1200 | 0,0370  | 1270,0   | 20,0                   | 70,0    | 0.0000                 |
| 3     | Potěr cementov | 0,0800 | 1,1600  | 840,0    | 2000,0                 | 19,0    | 0.0000                 |

| Číslo | Kompletní název vrstvy | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|------------------------|--------------------------------|
| 1     | Bitagit 40 Mineral     | ---                            |
| 2     | Rigips EPS 100 Z (2)   | ---                            |
| 3     | Potěr cementový        | ---                            |

### Okrajové podmínky výpočtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru R<sub>si</sub> : 0.17 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru R<sub>se</sub> : 0.00 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota T<sub>e</sub> : 5.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu T<sub>ai</sub> : 20.3 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu R<sub>He</sub> : 99.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu R<sub>Hi</sub> : 55.0 %

## TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

### Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R : 3.33 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.286 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>k</sub> : 0.31 / 0.34 / 0.39 / 0.49 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou  
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 8.0E+0011 m/s

### Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách T<sub>si,p</sub> : 19.24 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>Rsi,p</sub> : 0.931

### Pokles dotykové teploty podlahy dle ČSN 730540:

Tepelná jímavost podlahové konstrukce B : 36.04 Ws/m<sup>2</sup>K

Pokles dotykové teploty podlahy  $\Delta T$  : 0.42 C

STOP, Teplo 2011

## VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Podlaha na zemině

### Rekapitulace vstupních dat

|   |                |
|---|----------------|
| Návrhová vnitřní teplota $T_i$ :                | 15,0 C         |
| Převažující návrhová vnitřní teplota $T_{iM}$ : | 20,0 C         |
| Návrhová venkovní teplota $T_{ae}$ :            | -15,0 C        |
| Teplota na vnější straně $T_e$ :                | -15,0 C        |
| Návrhová teplota vnitřního vzduchu $T_{ai}$ :   | 16,0 C         |
| Relativní vlhkost v interiéru RH <i>i</i> :     | 50,0 % (+5,0%) |

### Skladba konstrukce

| Číslo | Název vrstvy         | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-]  |
|-------|----------------------|-------|---------------|---------|
| 1     | Bitagit 40 Mineral   | 0,004 | 0,210         | 35000,0 |
| 2     | Rigips EPS 100 Z (2) | 0,120 | 0,037         | 70,0    |
| 3     | Potěr cementový      | 0,080 | 1,160         | 19,0    |

### I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} =$  0,719

Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} =$  0,931

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.

Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $U_{i,N} =$  0,45 W/m<sup>2</sup>K

Vypočtená hodnota:  $U =$  0,29 W/m<sup>2</sup>K

**$U < U_{i,N}$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

### III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2)

Požadavek: studená podlaha

Vypočtená hodnota:  $\Delta T_{10} =$  0,58 C

**POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

**Teplo 2011**

Název úlohy : **Strop nad 1.PP**

Zpracovatel : Jiří Pinc

Zakázka :

Datum : 10.3.2012

## **KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :**

Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m<sup>2</sup>K

### **Skladba konstrukce (od interiéru) :**

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-] | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|-------|------------------------|
| 1     | Ytong stropní  | 0,2000 | 0,1200  | 1000,0   | 500,0                  | 10,0  | 0.0000                 |
| 2     | Malta cementov | 0,0500 | 1,1600  | 840,0    | 2000,0                 | 19,0  | 0.0000                 |
| 3     | Rigips Rigiflo | 0,0500 | 0,0450  | 1270,0   | 10,0                   | 30,0  | 0.0000                 |

| Číslo | Kompletní název vrstvy      | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | Ytong stropní vložka P4-500 | ---                            |
| 2     | Malta cementová             | ---                            |
| 3     | Rigips Rigifloor 4000       | ---                            |

### **Okrajové podmínky výpočtu :**

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru R<sub>si</sub> : 0.17 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>si</sub> : 0.25 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota T<sub>e</sub> : 15.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu T<sub>ai</sub> : 20.6 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu R<sub>He</sub> : 50.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu R<sub>Hi</sub> : 55.0 %

## **TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :**

### **Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:**

Tepelný odpor konstrukce R : 2.82 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.330 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>k</sub> : 0.35 / 0.38 / 0.43 / 0.53 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou přírážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 2.4E+0010 m/s  
Teplotní útlum konstrukce N<sub>y</sub>\* : 198.7  
Fázový posun teplotního kmitu Psi\* : 12.3 h

### **Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:**



Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách  $T_{si,p}$  : 20.15 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách  $f_{Rsi,p}$  : 0.920

**Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:**  
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

| rozhraní:   | i    | 1-2  | 2-3  | e    |
|-------------|------|------|------|------|
| tepl.[C]:   | 20.1 | 17.1 | 17.1 | 15.1 |
| p [Pa]:     | 1334 | 1117 | 1015 | 852  |
| p,sat [Pa]: | 2359 | 1955 | 1946 | 1712 |

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  $G_d$  : 2.165E-0008 kg/m2s

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

## VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Strop nad 1.PP

### Rekapitulace vstupních dat

Návrhová vnitřní teplota  $T_i$ : 20,0 C  
Převažující návrhová vnitřní teplota  $T_{iM}$ : 20,0 C  
Návrhová venkovní teplota  $T_{ae}$ : -15,0 C  
Teplota na vnější straně  $T_e$ : 15,0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu  $T_{ai}$ : 20,6 C  
Relativní vlhkost v interiéru  $RH_i$ : 50,0 % (+5,0%)

### Skladba konstrukce

| Číslo | Název vrstvy                | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
|-------|-----------------------------|-------|---------------|--------|
| 1     | Ytong stropní vložka P4-500 | 0,200 | 0,120         | 10,0   |
| 2     | Malta cementová             | 0,050 | 1,160         | 19,0   |
| 3     | Rigips Rigifloor 4000       | 0,050 | 0,045         | 30,0   |

### I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} = -0,610$

Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} = 0,920$

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $U_N = 2,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

Vypočtená hodnota:  $U = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$

**$U < U_N$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše).

### III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

Požadavky:

1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
3. Roční množství kondenzátu  $M_{c,a}$  musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

**POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY.**

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software

# ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

**Teplota 2011**

Název úlohy : **Strop nad 1.NP**

Zpracovatel : Jiří Pinc

Zakázka :

Datum : 10.3.2012

## **KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :**

Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora  
Korekce součinitele prostupu dU : 0.000 W/m<sup>2</sup>K

### **Skladba konstrukce (od interiéru) :**

| Číslo | Název          | D[m]   | L[W/mK] | C[J/kgK] | Ro[kg/m <sup>3</sup> ] | Mi[-] | Ma[kg/m <sup>2</sup> ] |
|-------|----------------|--------|---------|----------|------------------------|-------|------------------------|
| 1     | Ytong stropní  | 0,2000 | 0,1200  | 1000,0   | 500,0                  | 10,0  | 0.0000                 |
| 2     | Malta cementov | 0,0500 | 1,1600  | 840,0    | 2000,0                 | 19,0  | 0.0000                 |
| 3     | Rigips Rigiflo | 0,0150 | 0,0450  | 1270,0   | 10,0                   | 30,0  | 0.0000                 |

| Číslo | Kompletní název vrstvy      | Interní výpočet tep. vodivosti |
|-------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | Ytong stropní vložka P4-500 | ---                            |
| 2     | Malta cementová             | ---                            |
| 3     | Rigips Rigifloor 4000       | ---                            |

### **Okrajové podmínky výpočtu :**

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru R<sub>si</sub> : 0.17 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>si</sub> : 0.25 m<sup>2</sup>K/W  
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W  
dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot R<sub>se</sub> : 0.04 m<sup>2</sup>K/W

Návrhová venkovní teplota T<sub>e</sub> : 15.0 C  
Návrhová teplota vnitřního vzduchu T<sub>ai</sub> : 20.6 C  
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu R<sub>He</sub> : 50.0 %  
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu R<sub>Hi</sub> : 55.0 %

## **TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :**

### **Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:**

Tepelný odpor konstrukce R : 2.04 m<sup>2</sup>K/W  
Součinitel prostupu tepla konstrukce U : 0.444 W/m<sup>2</sup>K

Součinitel prostupu zabudované kce U<sub>k</sub> : 0.46 / 0.49 / 0.54 / 0.64 W/m<sup>2</sup>K  
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou  
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce Z<sub>pT</sub> : 1.8E+0010 m/s  
Teplotní útlum konstrukce N<sub>y</sub>\* : 72.0  
Fázový posun teplotního kmitu Psi\* : 11.5 h

### **Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:**

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách T<sub>si,p</sub> : 20.00 C  
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f<sub>Rsi,p</sub> : 0.893

**Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540:**  
(bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:

| rozhraní:   | i    | 1-2  | 2-3  | e    |
|-------------|------|------|------|------|
| tepl.[C]:   | 20.0 | 16.0 | 15.9 | 15.1 |
| p [Pa]:     | 1334 | 1051 | 916  | 852  |
| p,sat [Pa]: | 2337 | 1817 | 1805 | 1715 |

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  $G_d$  : 2.833E-0008 kg/m2s

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2011

## VOYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)

Název konstrukce: Strop nad 1.NP

### Rekapitulace vstupních dat

|   |                |
|---|----------------|
| Návrhová vnitřní teplota $T_i$ :                | 20,0 C         |
| Převažující návrhová vnitřní teplota $T_{iM}$ : | 20,0 C         |
| Návrhová venkovní teplota $T_{ae}$ :            | -15,0 C        |
| Teplota na vnější straně $T_e$ :                | 15,0 C         |
| Návrhová teplota vnitřního vzduchu $T_{ai}$ :   | 20,6 C         |
| Relativní vlhkost v interiéru $R_{Hi}$ :        | 50,0 % (+5,0%) |

### Skladba konstrukce

| Číslo | Název vrstvy                | d [m] | Lambda [W/mK] | Mi [-] |
|-------|-----------------------------|-------|---------------|--------|
| 1     | Ytong stropní vložka P4-500 | 0,200 | 0,120         | 10,0   |
| 2     | Malta cementová             | 0,050 | 1,160         | 19,0   |
| 3     | Rigips Rigifloor 4000       | 0,015 | 0,045         | 30,0   |

### I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $f_{Rsi,N} = f_{Rsi,cr} =$  -0,610

Vypočtená průměrná hodnota:  $f_{Rsi,m} =$  0,893

Kritický teplotní faktor  $f_{Rsi,cr}$  byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní).

Průměrná hodnota  $f_{Rsi,m}$  (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby.

### II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)

Požadavek:  $U_{N} =$  2,20 W/m2K

Vypočtená hodnota:  $U =$  0,44 W/m2K

**$U < U_N$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.**

Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. kroků v zateplené šikmé střeše).

### III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)

- Požadavky:
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce.
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu.
  3. Roční množství kondenzátu  $M_{c,a}$  musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot).

Vypočtené hodnoty: V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci.

**POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY**

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 3**  
**Výstup a vyhodnocení v programu ZTRÁTY 2011**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

# Výstup tepelných ztrát

## VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTU, POTŘEBY TEPLA NA VYTÁPĚNÍ A PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA

dle ČSN EN 12831, ČSN 730540 a STN 730540

### Ztráty 2011

Název objektu : **RD-Bakalářská práce**  
Zpracovatel : Jiří Pinc  
Zakázka :  
Datum : 10.3.2012  
Varianta : 1

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota  $T_e$  : -15.0 C  
Průměrná roční teplota venkovního vzduchu  $T_{e,m}$  : 8.3 C  
Činitel ročního kolísání venkovní teploty  $f_{g1}$  : 1.45  
Průměrná vnitřní teplota v objektu  $T_{i,m}$  : 17.4 C  
Půdorysná plocha podlahy objektu A : 151.0 m<sup>2</sup>  
Exponovaný obvod objektu P : 55.7 m  
Obestavěný prostor vytápěných částí budovy V : 1004.2 m<sup>3</sup>  
Účinnost zpětného získávání tepla ze vzduchu : 0.0 %  
Typ objektu : bytový

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |                     |                                 |                                |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Číslo podlaží :   | 1                   | Název podlaží :                 | podzemní                       |
| Číslo místnosti : | 1                   | Název místnosti :               | hala                           |
| Pūd. plocha A :   | 26.4 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :               | 62.2 m <sup>3</sup>            |
| Exp. obvod P :    | 10.4 m              | Počet na podlaží :              | 1                              |
| Teplota $T_i$ :   | 15.0 C              | Typ vytápění :                  | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :        | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk $F_{i,z}$ : | 0 W                            |
| Typ větrání :     | přirozené           | Min. hyg. výměna :              | 0.5 1/h                        |
| Výměna $n_{50}$ : | 1.0 1/h             | Činitelé $e + \epsilon$ :       | 0.00 + 1.00                    |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 27.2   | 0.30 | Gw= 1.00   | -----  | 0.22  | 1.91 W/K  |
| podlaha          | 26.4   | 0.29 | Gw= 1.00   | -----  | 0.18  | 1.52 W/K  |
| Strop            | 26.4   | 0.27 | f,i =-0.17 | 0.00   | ----- | -1.19 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění  $F_{i,RH}$  : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu  $n$  : 0.50 1/h

|                              |        |     |  |
|------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem $F_{i,T}$ : | 67 W,  | tj. | 1.7 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním $F_{i,V}$ :  | 317 W, | tj. | 4.8 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková $F_{i,HL}$ :  | 385 W, | tj. | 3.7 % z celkové ztráty objektu           |

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |                    |                                 |                                |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Číslo podlaží :   | 1                  | Název podlaží :                 | podzemní                       |
| Číslo místnosti : | 2                  | Název místnosti :               | skladovací                     |
| Pūd. plocha A :   | 9.7 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :               | 22.9 m <sup>3</sup>            |
| Exp. obvod P :    | 6.0 m              | Počet na podlaží :              | 1                              |
| Teplota $T_i$ :   | 15.0 C             | Typ vytápění :                  | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :        | nepřerušované      | Trvalý tepelný zisk $F_{i,z}$ : | 0 W                            |

Typ větrání : přirozené      Min. hyg. výměna : 0.5 1/h  
 Výměna n50 : 1.0 1/h      Činitelé e + epsilon : 0.00 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 15.4   | 0.30 | Gw= 1.00   | -----  | 0.22  | 1.08 W/K  |
| podlaha          | 9.7    | 0.29 | Gw= 1.00   | -----  | 0.18  | 0.56 W/K  |
| strop            | 9.7    | 0.27 | f,i =-0.17 | 0.00   | ----- | -0.44 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
 Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T : 36 W,      tj. 0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu  
 Ztráta větráním Fi,V : 117 W,      tj. 1.8 % z celkové ztráty větráním objektu  
 Ztráta celková Fi,HL : 153 W,      tj. 1.5 % z celkové ztráty objektu

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 1      Název podlaží : podzemní  
 Číslo místnosti : 3      Název místnosti : skladovací  
 Púd. plocha A : 9.6 m2      Objem vzduchu V : 22.8 m3  
 Exp. obvod P : 6.0 m      Počet na podlaží : 1  
 Teplota Ti : 15.0 C      Typ vytápění : převažující přirozená konvekce  
 Vytápění : nepřerušované      Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W  
 Typ větrání : přirozené      Min. hyg. výměna : 0.5 1/h  
 Výměna n50 : 1.0 1/h      Činitelé e + epsilon : 0.00 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 15.4   | 0.30 | Gw= 1.00   | -----  | 0.22  | 1.08 W/K  |
| podlaha          | 9.6    | 0.29 | Gw= 1.00   | -----  | 0.18  | 0.55 W/K  |
| strop            | 9.6    | 0.27 | f,i =-0.17 | 0.00   | ----- | -0.43 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
 Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T : 36 W,      tj. 0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu  
 Ztráta větráním Fi,V : 116 W,      tj. 1.8 % z celkové ztráty větráním objektu  
 Ztráta celková Fi,HL : 152 W,      tj. 1.5 % z celkové ztráty objektu

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 1      Název podlaží : podzemní  
 Číslo místnosti : 4      Název místnosti : skladovací  
 Púd. plocha A : 9.3 m2      Objem vzduchu V : 22.0 m3  
 Exp. obvod P : 2.3 m      Počet na podlaží : 1  
 Teplota Ti : 15.0 C      Typ vytápění : převažující přirozená konvekce  
 Vytápění : nepřerušované      Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W  
 Typ větrání : přirozené      Min. hyg. výměna : 0.5 1/h  
 Výměna n50 : 1.0 1/h      Činitelé e + epsilon : 0.00 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 6.0    | 0.30 | Gw= 1.00   | -----  | 0.22  | 0.42 W/K  |
| podlaha          | 9.3    | 0.29 | Gw= 1.00   | -----  | 0.18  | 0.54 W/K  |
| strop            | 9.3    | 0.27 | f,i =-0.17 | 0.00   | ----- | -0.42 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
 Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T : 16 W,      tj. 0.4 % z celkové ztráty prostupem objektu  
 Ztráta větráním Fi,V : 112 W,      tj. 1.7 % z celkové ztráty větráním objektu  
 Ztráta celková Fi,HL : 129 W,      tj. 1.2 % z celkové ztráty objektu

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                          |                     |  |                                |
|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| Číslo podlaží :          | 1                   | Název podlaží :                        | podzemní                       |
| Číslo místnosti :        | 5                   | Název místnosti :                      | technická m                    |
| Pūd. plocha A :          | 15.2 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 35.9 m <sup>3</sup>            |
| Exp. obvod P :           | 7.1 m               | Počet na podlaží :                     | 1                              |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 15.0 C              | Typ vytápění :                         | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :               | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                            |
| Typ větrání :            | přirozené           | Min. hyg. výměna :                     | 0.5 1/h                        |
| Výměna n <sub>50</sub> : | 1.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :                 | 0.03 + 1.00                    |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce                | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------------------|--------|-------|-----------|
| okno             | 0.4    | 1.10 | e = 1.15               | 0.50   | ----- | 0.83 W/K  |
| stěna            | 18.0   | 0.30 | Gw= 1.00               | -----  | 0.22  | 1.26 W/K  |
| podlaha          | 15.2   | 0.29 | Gw= 1.00               | -----  | 0.18  | 0.88 W/K  |
| strop            | 15.2   | 0.27 | f <sub>i</sub> = -0.17 | 0.00   | ----- | -0.69 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

|                                     |        |     |  |
|-------------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem F <sub>i,T</sub> : | 69 W,  | tj. | 1.8 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním F <sub>i,V</sub> :  | 183 W, | tj. | 2.8 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková F <sub>i,HL</sub> :  | 252 W, | tj. | 2.4 % z celkové ztráty objektu           |

## TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č. 1

|                                     |         |     |  |
|-------------------------------------|---------|-----|--|
| Ztráta prostupem F <sub>i,T</sub> : | 224 W,  | tj. | 5.8 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním F <sub>i,V</sub> :  | 846 W,  | tj. | 12.9 % z celkové ztráty větráním objektu |
| Ztráta celková F <sub>i,HL</sub> :  | 1070 W, | tj. | 10.2 % z celkové ztráty objektu          |

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                          |                    |  |                    |
|--------------------------|--------------------|--|--------------------|
| Číslo podlaží :          | 2                  | Název podlaží :                        | první nadzemní     |
| Číslo místnosti :        | 1                  | Název místnosti :                      | zádveří            |
| Pūd. plocha A :          | 4.2 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 9.8 m <sup>3</sup> |
| Exp. obvod P :           | 1.7 m              | Počet na podlaží :                     | 1                  |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 15.0 C             | Typ vytápění :                         | podlahové vytápění |
| Stř.rad.teplota :        | 20.0 C             | Rychlost proudění :                    | 0.1 m/s            |
| Vytápění :               | nepřerušované      | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                |
| Typ větrání :            | přirozené          | Min. hyg. výměna :                     | 0.5 1/h            |
| Výměna n <sub>50</sub> : | 7.0 1/h            | Činitelé e + epsilon :                 | 0.03 + 1.00        |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce                | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 1.6    | 0.19 | e = 1.00               | 0.00   | ----- | 0.31 W/K  |
| dveře            | 2.2    | 1.10 | e = 1.15               | 0.00   | ----- | 3.06 W/K  |
| strop(koupelna)  | 4.2    | 0.32 | f <sub>i</sub> = -0.30 | 0.00   | ----- | -0.40 W/K |
| stěna(obytná ha  | 2.6    | 0.47 | f <sub>i</sub> = -0.17 | 0.00   | ----- | -0.20 W/K |
| stěna(WC a oby   | 5.4    | 0.69 | f <sub>i</sub> = -0.17 | 0.00   | ----- | -0.62 W/K |
| dveře(obytná ha  | 2.0    | 1.50 | f <sub>i</sub> = -0.17 | 0.00   | ----- | -0.50 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

|                                     |       |     |  |
|-------------------------------------|-------|-----|--|
| Ztráta prostupem F <sub>i,T</sub> : | 49 W, | tj. | 1.3 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním F <sub>i,V</sub> :  | 42 W, | tj. | 0.6 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková F <sub>i,HL</sub> :  | 91 W, | tj. | 0.9 % z celkové ztráty objektu           |

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |   |                   |                |
|-------------------|---|-------------------|----------------|
| Číslo podlaží :   | 2 | Název podlaží :   | první nadzemní |
| Číslo místnosti : | 2 | Název místnosti : | obytná hala    |

|                          |                     |  |                     |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Pūd. plocha A :          | 33.9 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 80.0 m <sup>3</sup> |
| Exp. obvod P :           | 4.5 m               | Počet na podlaží :                     | 1                   |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 20.0 C              | Typ vytápění :                         | podlahové vytápění  |
| Stř.rad.teplota :        | 20.0 C              | Rychlost proudění :                    | 0.1 m/s             |
| Vytápění :               | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                 |
| Typ větrání :            | přirozené           | Min. hyg. výměna :                     | 0.5 1/h             |
| Výměna n <sub>50</sub> : | 7.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :                 | 0.03 + 1.00         |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce                | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 11.3   | 0.19 | e = 1.00               | 0.00   | ----- | 2.14 W/K  |
| okno             | 2.3    | 0.20 | e = 1.15               | 0.40   | ----- | 1.55 W/K  |
| stěna(komora a   | 4.6    | 0.47 | f <sub>i</sub> = 0.14  | 0.00   | ----- | 0.31 W/K  |
| stěna(koupelna)  | 0.8    | 0.69 | f <sub>i</sub> = -0.11 | 0.00   | ----- | -0.06 W/K |
| podlaha(suterén) | 33.9   | 0.32 | f <sub>i</sub> = 0.14  | 0.00   | ----- | 1.55 W/K  |
| dveře(zádveří)   | 2.0    | 1.50 | f <sub>i</sub> = 0.14  | 0.40   | ----- | 0.55 W/K  |
| dveře(koupelna)  | 1.2    | 1.70 | f <sub>i</sub> = -0.11 | 0.50   | ----- | -0.30 W/K |
| stěna(schodiště  | 5.7    | 0.47 | f <sub>i</sub> = 0.14  | 0.00   | ----- | 0.38 W/K  |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

|                                     |        |     |  |
|-------------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem F <sub>i,T</sub> : | 214 W, | tj. | 5.5 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním F <sub>i,V</sub> :  | 476 W, | tj. | 7.2 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková F <sub>i,HL</sub> :  | 690 W, | tj. | 6.6 % z celkové ztráty objektu           |

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                          |                     |  |                     |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Číslo podlaží :          | 2                   | Název podlaží :                        | první nadzemní      |
| Číslo místnosti :        | 3                   | Název místnosti :                      | kuchyň              |
| Pūd. plocha A :          | 13.5 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 31.8 m <sup>3</sup> |
| Exp. obvod P :           | 7.5 m               | Počet na podlaží :                     | 1                   |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 20.0 C              | Typ vytápění :                         | podlahové vytápění  |
| Stř.rad.teplota :        | 20.0 C              | Rychlost proudění :                    | 0.1 m/s             |
| Vytápění :               | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                 |
| Typ větrání :            | přirozené           | Min. hyg. výměna :                     | 1.5 1/h             |
| Výměna n <sub>50</sub> : | 7.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :                 | 0.03 + 1.00         |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce                | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 19.9   | 0.19 | e = 1.00               | 0.00   | ----- | 3.78 W/K  |
| okno             | 2.3    | 1.20 | e = 1.15               | 0.40   | ----- | 4.14 W/K  |
| podlaha(suterén  | 13.5   | 0.32 | f <sub>i</sub> = 0.14  | 0.00   | ----- | 0.62 W/K  |
| strop(koupelna)  | 1.4    | 0.32 | f <sub>i</sub> = -0.11 | 0.00   | ----- | -0.05 W/K |
| dveře(komora)    | 1.6    | 1.50 | f <sub>i</sub> = 0.14  | 0.50   | ----- | 0.46 W/K  |
| stěna(komora)    | 2.8    | 0.69 | f <sub>i</sub> = 0.14  | 0.00   | ----- | 0.27 W/K  |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 1.50 1/h

|                                     |        |     |  |
|-------------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem F <sub>i,T</sub> : | 323 W, | tj. | 8.3 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním F <sub>i,V</sub> :  | 567 W, | tj. | 8.6 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková F <sub>i,HL</sub> :  | 890 W, | tj. | 8.5 % z celkové ztráty objektu           |

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                          |                    |  |                                |
|--------------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| Číslo podlaží :          | 2                  | Název podlaží :                        | první nadzemní                 |
| Číslo místnosti :        | 4                  | Název místnosti :                      | komora                         |
| Pūd. plocha A :          | 3.3 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 7.8 m <sup>3</sup>             |
| Exp. obvod P :           | 1.4 m              | Počet na podlaží :                     | 1                              |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 15.0 C             | Typ vytápění :                         | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :               | nepřerušované      | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                            |
| Typ větrání :            | přirozené          | Min. hyg. výměna :                     | 0.5 1/h                        |



Výměna n50 : 7.0 1/h

Činitelé e + epsilon : 0.03 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce     | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|-------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 3.6    | 0.19 | e = 1.00    | 0.00   | ----- | 0.68 W/K  |
| okno             | 0.4    | 1.20 | e = 1.15    | 0.50   | ----- | 0.78 W/K  |
| strop(koupelna)  | 3.3    | 0.32 | f,i = -0.30 | 0.00   | ----- | -0.32 W/K |
| stěna(obytná ha  | 2.4    | 0.47 | f,i = -0.17 | 0.00   | ----- | -0.19 W/K |
| stěna(kuchyň)    | 2.8    | 0.69 | f,i = -0.17 | 0.00   | ----- | -0.32 W/K |
| dveře(kuchyň)    | 1.6    | 1.50 | f,i = -0.17 | 0.50   | ----- | -0.53 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T : 3 W, tj. 0.1 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V : 40 W, tj. 0.6 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL : 43 W, tj. 0.4 % z celkové ztráty objektu

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 2 Název podlaží : první nadzemní

Číslo místnosti : 5 Název místnosti : WC

Pūd. plocha A : 2.9 m2 Objem vzduchu V : 6.8 m3

Exp. obvod P : 2.0 m Počet na podlaží : 1

Teplota Ti : 20.0 C Typ vytápění : podlahové vytápění

Stř.rad.teplota : 20.0 C Rychlost proudění : 0.1 m/s

Vytápění : nepřerušované Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W

Typ větrání : přirozené Min. hyg. výměna : 0.5 1/h

Výměna n50 : 7.0 1/h Činitelé e + epsilon : 0.03 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce     | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|-------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 5.7    | 0.19 | e = 1.00    | 0.00   | ----- | 1.07 W/K  |
| okno             | 0.4    | 1.20 | e = 1.15    | 0.50   | ----- | 0.78 W/K  |
| strop(komora 2n  | 2.9    | 0.32 | f,i = 0.14  | 0.00   | ----- | 0.13 W/K  |
| stěna(zádveří)   | 2.0    | 0.69 | f,i = 0.14  | 0.00   | ----- | 0.20 W/K  |
| stěna(koupelna)  | 2.0    | 0.69 | f,i = -0.11 | 0.00   | ----- | -0.16 W/K |
| podlaha(suterén  | 2.9    | 0.32 | f,i = 0.14  | 0.00   | ----- | 0.13 W/K  |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W

Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

Ztráta prostupem Fi,T : 76 W, tj. 2.0 % z celkové ztráty prostupem objektu

Ztráta větráním Fi,V : 40 W, tj. 0.6 % z celkové ztráty větráním objektu

Ztráta celková Fi,HL : 116 W, tj. 1.1 % z celkové ztráty objektu

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 2 Název podlaží : první nadzemní

Číslo místnosti : 6 Název místnosti : koupelna

Pūd. plocha A : 7.5 m2 Objem vzduchu V : 17.7 m3

Exp. obvod P : 3.0 m Počet na podlaží : 1

Teplota Ti : 24.0 C Typ vytápění : podlahové vytápění

Stř.rad.teplota : 20.0 C Rychlost proudění : 0.1 m/s

Vytápění : nepřerušované Trvalý tepelný zisk Fi,z : 0 W

Typ větrání : přirozené Min. hyg. výměna : 1.5 1/h

Výměna n50 : 7.0 1/h Činitelé e + epsilon : 0.03 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T      |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|----------|
| stěna            | 8.0    | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 1.52 W/K |
| okno             | 1.0    | 1.20 | e = 1.15   | 0.50   | ----- | 1.95 W/K |
| podlaha(suterén  | 7.5    | 0.32 | f,i = 0.23 | 0.00   | ----- | 0.55 W/K |
| strop(komora 2n  | 7.5    | 0.32 | f,i = 0.23 | 0.00   | ----- | 0.55 W/K |
| stěna(obytná ha  | 3.2    | 0.69 | f,i = 0.10 | 0.00   | ----- | 0.23 W/K |

|                 |     |      |            |      |       |          |
|-----------------|-----|------|------------|------|-------|----------|
| dveře(obytná ha | 1.2 | 1.70 | f,i = 0.10 | 0.50 | ----- | 0.27 W/K |
| stěna(pokoj)    | 6.6 | 0.47 | f,i = 0.10 | 0.00 | ----- | 0.32 W/K |
| stěna(garáž)    | 4.4 | 0.47 | f,i = 0.49 | 0.00 | ----- | 1.01 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 1.50 1/h

|                         |        |     |  |
|-------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem Fi,T : | 250 W, | tj. | 6.5 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním Fi,V :  | 388 W, | tj. | 5.9 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková Fi,HL :  | 637 W, | tj. | 6.1 % z celkové ztráty objektu           |

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |               |                            |                    |
|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| Číslo podlaží :   | 2             | Název podlaží :            | první nadzemní     |
| Číslo místnosti : | 7             | Název místnosti :          | obývací pok        |
| Pūd. plocha A :   | 37.3 m2       | Objem vzduchu V :          | 87.9 m3            |
| Exp. obvod P :    | 12.4 m        | Počet na podlaží :         | 1                  |
| Teplota Ti :      | 20.0 C        | Typ vytápění :             | podlahové vytápění |
| Stř.rad.teplota : | 20.0 C        | Rychlost proudění :        | 0.1 m/s            |
| Vytápění :        | nepřerušované | Trvalý tepelný zisk Fi,z : | 0 W                |
| Typ větrání :     | přirozené     | Min. hyg. výměna :         | 0.5 1/h            |
| Výměna n50 :      | 7.0 1/h       | Činitelé e + epsilon :     | 0.05 + 1.00        |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T      |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|----------|
| stěna            | 25.7   | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 4.89 W/K |
| okno             | 2.3    | 1.20 | e = 1.15   | 0.40   | ----- | 4.14 W/K |
| dveře            | 3.5    | 1.30 | e = 1.15   | 0.40   | ----- | 6.92 W/K |
| podlaha          | 37.3   | 0.29 | Gw= 1.00   | -----  | 0.20  | 3.63 W/K |
| stěna(schodiště  | 2.1    | 0.47 | f,i = 0.14 | 0.00   | ----- | 0.14 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.70 1/h

|                         |         |     |   |
|-------------------------|---------|-----|---|
| Ztráta prostupem Fi,T : | 690 W,  | tj. | 17.8 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním Fi,V :  | 732 W,  | tj. | 11.1 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková Fi,HL :  | 1422 W, | tj. | 13.6 % z celkové ztráty objektu           |

## REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |               |                            |                                |
|-------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| Číslo podlaží :   | 2             | Název podlaží :            | první nadzemní                 |
| Číslo místnosti : | 8             | Název místnosti :          | pokoj                          |
| Pūd. plocha A :   | 16.9 m2       | Objem vzduchu V :          | 39.9 m3                        |
| Exp. obvod P :    | 3.3 m         | Počet na podlaží :         | 1                              |
| Teplota Ti :      | 20.0 C        | Typ vytápění :             | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :        | nepřerušované | Trvalý tepelný zisk Fi,z : | 0 W                            |
| Typ větrání :     | přirozené     | Min. hyg. výměna :         | 0.5 1/h                        |
| Výměna n50 :      | 7.0 1/h       | Činitelé e + epsilon :     | 0.03 + 1.00                    |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 9.6    | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 1.82 W/K  |
| okno             | 1.2    | 1.20 | e = 1.15   | 0.50   | ----- | 2.35 W/K  |
| podlaha          | 16.9   | 0.29 | Gw= 1.00   | -----  | 0.20  | 1.65 W/K  |
| stěna(schody)    | 7.1    | 0.47 | f,i = 0.14 | 0.00   | ----- | 0.48 W/K  |
| stěna(koupelna)  | 6.6    | 0.47 | f,i =-0.11 | 0.00   | ----- | -0.36 W/K |
| stěna(garáž)     | 11.3   | 0.47 | f,i = 0.43 | 0.00   | ----- | 2.27 W/K  |
| stěna(schodiště  | 6.5    | 0.47 | f,i = 0.14 | 0.00   | ----- | 0.44 W/K  |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

|                         |        |     |  |
|-------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem Fi,T : | 302 W, | tj. | 7.8 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním Fi,V :  | 238 W, | tj. | 3.6 % z celkové ztráty větráním objektu  |

Ztráta celková Fi,HL : 540 W, tj. 5.2 % z celkové ztráty objektu

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |                     |                            |                                |
|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Číslo podlaží :   | 2                   | Název podlaží :            | první nadzemní                 |
| Číslo místnosti : | 9                   | Název místnosti :          | garáž                          |
| Pūd. plocha A :   | 31.2 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :          | 73.5 m <sup>3</sup>            |
| Exp. obvod P :    | 15.8 m              | Počet na podlaží :         | 1                              |
| Teplota Ti :      | 5.0 C               | Typ vytápění :             | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :        | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk Fi,z : | 0 W                            |
| Typ větrání :     | přirozené           | Min. hyg. výměna :         | 0.5 1/h                        |
| Výměna n50 :      | 7.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :     | 0.05 + 1.00                    |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| stěna            | 37.2   | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 7.06 W/K  |
| okna(2)          | 2.0    | 1.20 | e = 1.15   | 0.50   | ----- | 3.91 W/K  |
| dveře            | 2.0    | 1.10 | e = 1.15   | 0.40   | ----- | 3.95 W/K  |
| vrata            | 5.5    | 1.30 | e = 1.15   | 0.30   | ----- | 10.12 W/K |
| podlaha          | 31.2   | 0.29 | Gw= 1.00   | -----  | 0.20  | -1.50 W/K |
| strop(půdní pro  | 31.2   | 0.32 | f,i =-0.50 | 0.00   | ----- | -4.99 W/K |
| stěna(koupelna)  | 4.4    | 0.47 | f,i =-0.95 | 0.00   | ----- | -1.96 W/K |
| stěna(pokoj)     | 11.9   | 0.47 | f,i =-0.75 | 0.00   | ----- | -4.19 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.70 1/h

|                         |        |     |  |
|-------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem Fi,T : | 248 W, | tj. | 6.4 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním Fi,V :  | 350 W, | tj. | 5.3 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková Fi,HL :  | 598 W, | tj. | 5.7 % z celkové ztráty objektu           |

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |                    |                            |                                |
|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Číslo podlaží :   | 2                  | Název podlaží :            | první nadzemní                 |
| Číslo místnosti : | 10                 | Název místnosti :          | schodiště 2                    |
| Pūd. plocha A :   | 9.5 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :          | 14.0 m <sup>3</sup>            |
| Exp. obvod P :    | 1.1 m              | Počet na podlaží :         | 1                              |
| Teplota Ti :      | 20.0 C             | Typ vytápění :             | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :        | nepřerušované      | Trvalý tepelný zisk Fi,z : | 0 W                            |
| Typ větrání :     | přirozené          | Min. hyg. výměna :         | 0.5 1/h                        |
| Výměna n50 :      | 7.0 1/h            | Činitelé e + epsilon :     | 0.00 + 1.00                    |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T      |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|----------|
| stěna            | 1.4    | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 0.26 W/K |
| schodiště(1 pp)  | 9.5    | 0.62 | f,i = 0.14 | 0.00   | ----- | 0.84 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění Fi,RH : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

|                         |        |     |  |
|-------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem Fi,T : | 38 W,  | tj. | 1.0 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním Fi,V :  | 83 W,  | tj. | 1.3 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková Fi,HL :  | 122 W, | tj. | 1.2 % z celkové ztráty objektu           |

### TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č. 2

|                         |         |     |   |
|-------------------------|---------|-----|---|
| Ztráta prostupem Fi,T : | 2194 W, | tj. | 56.7 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním Fi,V :  | 2956 W, | tj. | 44.9 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková Fi,HL :  | 5150 W, | tj. | 49.3 % z celkové ztráty objektu           |

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                          |                     |  |                     |
|--------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Číslo podlaží :          | 3                   | Název podlaží :                        | druhé nadzemní      |
| Číslo místnosti :        | 1                   | Název místnosti :                      | galerie             |
| Půd. plocha A :          | 18.9 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 42.2 m <sup>3</sup> |
| Exp. obvod P :           | 0.0 m               | Počet na podlaží :                     | 1                   |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 20.0 C              | Typ vytápění :                         | podlahové vytápění  |
| Stř.rad.teplota :        | 20.0 C              | Rychlost proudění :                    | 0.1 m/s             |
| Vytápění :               | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                 |
| Typ větrání :            | přirozené           | Min. hyg. výměna :                     | 0.5 1/h             |
| Výměna n50 :             | 7.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :                 | 0.00 + 1.00         |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| strop            | 18.9   | 0.15 | bu= 0.70   | 0.00   | ----- | 1.98 W/K  |
| stěna(koupelna)  | 8.4    | 0.69 | f,i =-0.11 | 0.00   | ----- | -0.67 W/K |
| dveře(koupelna)  | 1.4    | 1.50 | f,i =-0.11 | 0.50   | ----- | -0.32 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

|                                     |        |     |  |
|-------------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem F <sub>i,T</sub> : | 35 W,  | tj. | 0.9 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním F <sub>i,V</sub> :  | 251 W, | tj. | 3.8 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková F <sub>i,HL</sub> :  | 286 W, | tj. | 2.7 % z celkové ztráty objektu           |

#### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                          |                    |  |                     |
|--------------------------|--------------------|--|---------------------|
| Číslo podlaží :          | 3                  | Název podlaží :                        | druhé nadzemní      |
| Číslo místnosti :        | 2                  | Název místnosti :                      | koupelna            |
| Půd. plocha A :          | 7.9 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 19.8 m <sup>3</sup> |
| Exp. obvod P :           | 3.4 m              | Počet na podlaží :                     | 1                   |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 24.0 C             | Typ vytápění :                         | podlahové vytápění  |
| Stř.rad.teplota :        | 20.0 C             | Rychlost proudění :                    | 0.1 m/s             |
| Vytápění :               | nepřerušované      | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                 |
| Typ větrání :            | přirozené          | Min. hyg. výměna :                     | 1.5 1/h             |
| Výměna n50 :             | 7.0 1/h            | Činitelé e + epsilon :                 | 0.00 + 1.00         |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T      |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|----------|
| stěna            | 4.3    | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 0.82 W/K |
| střecha          | 7.7    | 0.15 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 1.15 W/K |
| stěna(galerie)   | 8.4    | 0.69 | f,i = 0.10 | 0.00   | ----- | 0.60 W/K |
| dveře(galerie)   | 1.4    | 1.50 | f,i = 0.10 | 0.50   | ----- | 0.29 W/K |
| stěna(pokoj1)    | 4.7    | 0.69 | f,i = 0.10 | 0.00   | ----- | 0.33 W/K |
| stěna(komora)    | 4.7    | 0.69 | f,i = 0.23 | 0.00   | ----- | 0.75 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 1.50 1/h

|                                     |        |     |  |
|-------------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem F <sub>i,T</sub> : | 154 W, | tj. | 4.0 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním F <sub>i,V</sub> :  | 433 W, | tj. | 6.6 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková F <sub>i,HL</sub> :  | 587 W, | tj. | 5.6 % z celkové ztráty objektu           |

#### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                          |                     |  |                                |
|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| Číslo podlaží :          | 3                   | Název podlaží :                        | druhé nadzemní                 |
| Číslo místnosti :        | 3                   | Název místnosti :                      | komora                         |
| Půd. plocha A :          | 11.7 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :                      | 29.4 m <sup>3</sup>            |
| Exp. obvod P :           | 5.1 m               | Počet na podlaží :                     | 1                              |
| Teplota T <sub>i</sub> : | 15.0 C              | Typ vytápění :                         | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :               | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk F <sub>i,z</sub> : | 0 W                            |
| Typ větrání :            | přirozené           | Min. hyg. výměna :                     | 0.5 1/h                        |
| Výměna n50 :             | 7.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :                 | 0.03 + 1.00                    |

| Název konstrukce | Plocha | U | Korekce | DeltaU | Ueq | H,T |
|------------------|--------|---|---------|--------|-----|-----|
|------------------|--------|---|---------|--------|-----|-----|

|                 |     |      |                        |      |       |           |
|-----------------|-----|------|------------------------|------|-------|-----------|
| zdivo           | 6.5 | 0.19 | e = 1.00               | 0.00 | ----- | 1.23 W/K  |
| střecha         | 9.9 | 0.15 | e = 1.00               | 0.00 | ----- | 1.48 W/K  |
| okno            | 0.5 | 1.10 | e = 1.15               | 0.50 | ----- | 0.88 W/K  |
| stěna(koupelna) | 4.7 | 0.69 | f <sub>i</sub> = -0.30 | 0.00 | ----- | -0.97 W/K |
| stěna(galerie)  | 3.7 | 0.69 | f <sub>i</sub> = -0.17 | 0.00 | ----- | -0.43 W/K |
| stěna(pokoj3)   | 7.2 | 0.69 | f <sub>i</sub> = -0.17 | 0.00 | ----- | -0.82 W/K |
| dveře(galerie)  | 1.6 | 1.50 | f <sub>i</sub> = -0.17 | 0.50 | ----- | -0.53 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

Ztráta prostupem F<sub>i,T</sub> : 25 W, tj. 0.6 % z celkové ztráty prostupem objektu  
Ztráta větráním F<sub>i,V</sub> : 150 W, tj. 2.3 % z celkové ztráty větráním objektu  
Ztráta celková F<sub>i,HL</sub> : 175 W, tj. 1.7 % z celkové ztráty objektu

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 3 Název podlaží : druhé nadzemní  
Číslo místnosti : 4 Název místnosti : pokoj1  
Púd. plocha A : 27.6 m<sup>2</sup> Objem vzduchu V : 66.3 m<sup>3</sup>  
Exp. obvod P : 7.1 m Počet na podlaží : 1  
Teplota T<sub>i</sub> : 20.0 C Typ vytápění : podlahové vytápění  
Stř.rad.teplota : 20.0 C Rychlost proudění : 0.1 m/s  
Vytápění : nepřerušované Trvalý tepelný zisk F<sub>i,z</sub> : 0 W  
Typ větrání : přirozené Min. hyg. výměna : 0.5 1/h  
Výměna n<sub>50</sub> : 7.0 1/h Činitelé e + epsilon : 0.03 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce                | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------------------|--------|-------|-----------|
| zdivo            | 9.1    | 0.19 | e = 1.00               | 0.00   | ----- | 1.73 W/K  |
| střecha          | 17.8   | 0.15 | e = 1.00               | 0.00   | ----- | 2.67 W/K  |
| okno             | 1.0    | 1.20 | e = 1.15               | 0.50   | ----- | 1.88 W/K  |
| strop            | 8.2    | 0.15 | bu = 0.70              | 0.00   | ----- | 0.86 W/K  |
| stěna(koupelna)  | 4.7    | 0.69 | f <sub>i</sub> = -0.11 | 0.00   | ----- | -0.37 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

Ztráta prostupem F<sub>i,T</sub> : 237 W, tj. 6.1 % z celkové ztráty prostupem objektu  
Ztráta větráním F<sub>i,V</sub> : 394 W, tj. 6.0 % z celkové ztráty větráním objektu  
Ztráta celková F<sub>i,HL</sub> : 631 W, tj. 6.0 % z celkové ztráty objektu

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

Číslo podlaží : 3 Název podlaží : druhé nadzemní  
Číslo místnosti : 5 Název místnosti : pokoj2  
Púd. plocha A : 37.3 m<sup>2</sup> Objem vzduchu V : 93.1 m<sup>3</sup>  
Exp. obvod P : 17.4 m Počet na podlaží : 1  
Teplota T<sub>i</sub> : 20.0 C Typ vytápění : podlahové vytápění  
Stř.rad.teplota : 20.0 C Rychlost proudění : 0.1 m/s  
Vytápění : nepřerušované Trvalý tepelný zisk F<sub>i,z</sub> : 0 W  
Typ větrání : přirozené Min. hyg. výměna : 0.5 1/h  
Výměna n<sub>50</sub> : 7.0 1/h Činitelé e + epsilon : 0.05 + 1.00

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce   | DeltaU | Ueq   | H,T      |
|------------------|--------|------|-----------|--------|-------|----------|
| zdivo            | 26.5   | 0.19 | e = 1.00  | 0.00   | ----- | 5.03 W/K |
| střecha          | 13.1   | 0.15 | e = 1.00  | 0.00   | ----- | 1.96 W/K |
| balkon           | 3.5    | 1.10 | e = 1.15  | 0.40   | ----- | 6.04 W/K |
| strop            | 19.4   | 0.15 | bu = 0.70 | 0.00   | ----- | 2.03 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění F<sub>i,RH</sub> : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.70 1/h

|                              |         |     |   |
|------------------------------|---------|-----|---|
| Ztráta prostupem $F_{i,T}$ : | 527 W,  | tj. | 13.6 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním $F_{i,V}$ :  | 776 W,  | tj. | 11.8 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková $F_{i,HL}$ :  | 1303 W, | tj. | 12.5 % z celkové ztráty objektu           |

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |                     |                                 |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| Číslo podlaží :   | 3                   | Název podlaží :                 | druhé podlaží       |
| Číslo místnosti : | 6                   | Název místnosti :               | pokoj3              |
| Pūd. plocha A :   | 16.5 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :               | 42.0 m <sup>3</sup> |
| Exp. obvod P :    | 3.3 m               | Počet na podlaží :              | 1                   |
| Teplota $T_i$ :   | 20.0 C              | Typ vytápění :                  | podlahové vytápění  |
| Stř.rad.teplota : | 20.0 C              | Rychlost proudění :             | 0.1 m/s             |
| Vytápění :        | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk $F_{i,z}$ : | 0 W                 |
| Typ větrání :     | přirozené           | Min. hyg. výměna :              | 0.5 1/h             |
| Výměna n50 :      | 7.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :          | 0.03 + 1.00         |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T      |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|----------|
| zdívo            | 4.2    | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 0.79 W/K |
| střecha          | 6.4    | 0.15 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 0.95 W/K |
| okno             | 1.0    | 1.10 | e = 1.15   | 0.50   | ----- | 1.77 W/K |
| strop            | 9.3    | 0.15 | bu= 0.70   | 0.00   | ----- | 0.97 W/K |
| stěna(komora)    | 7.2    | 0.69 | f,i = 0.14 | 0.00   | ----- | 0.70 W/K |
| stěna(půdní pro  | 12.0   | 0.47 | f,i = 0.14 | 0.00   | ----- | 0.80 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění  $F_{i,RH}$  : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.50 1/h

|                              |        |     |  |
|------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem $F_{i,T}$ : | 210 W, | tj. | 5.4 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním $F_{i,V}$ :  | 250 W, | tj. | 3.8 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková $F_{i,HL}$ :  | 460 W, | tj. | 4.4 % z celkové ztráty objektu           |

### REKAPITULACE ZADÁNÍ A TEPELNÉ ZTRÁTY MÍSTNOSTI

|                   |                     |                                 |                                |
|-------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Číslo podlaží :   | 3                   | Název podlaží :                 | druhé nadzemní                 |
| Číslo místnosti : | 7                   | Název místnosti :               | půdní prost                    |
| Pūd. plocha A :   | 29.9 m <sup>2</sup> | Objem vzduchu V :               | 73.3 m <sup>3</sup>            |
| Exp. obvod P :    | 15.5 m              | Počet na podlaží :              | 1                              |
| Teplota $T_i$ :   | 15.0 C              | Typ vytápění :                  | převažující přirozená konvekce |
| Vytápění :        | nepřerušované       | Trvalý tepelný zisk $F_{i,z}$ : | 0 W                            |
| Typ větrání :     | přirozené           | Min. hyg. výměna :              | 0.5 1/h                        |
| Výměna n50 :      | 7.0 1/h             | Činitelé e + epsilon :          | 0.05 + 1.00                    |

| Název konstrukce | Plocha | U    | Korekce    | DeltaU | Ueq   | H,T       |
|------------------|--------|------|------------|--------|-------|-----------|
| zdívo            | 19.8   | 0.19 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 3.77 W/K  |
| střecha          | 24.3   | 0.15 | e = 1.00   | 0.00   | ----- | 3.65 W/K  |
| okno             | 0.5    | 1.10 | e = 1.15   | 0.50   | ----- | 0.88 W/K  |
| okno             | 0.5    | 1.10 | e = 1.15   | 0.50   | ----- | 0.88 W/K  |
| strop            | 5.4    | 0.15 | bu= 0.70   | 0.00   | ----- | 0.57 W/K  |
| stěna(pokoj3)    | 12.0   | 0.47 | f,i =-0.17 | 0.00   | ----- | -0.94 W/K |

Zvýšení výkonu kvůli přerušení vytápění  $F_{i,RH}$  : 0 W  
Násobnost výměny vzduchu n : 0.70 1/h

|                              |        |     |  |
|------------------------------|--------|-----|--|
| Ztráta prostupem $F_{i,T}$ : | 264 W, | tj. | 6.8 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním $F_{i,V}$ :  | 523 W, | tj. | 8.0 % z celkové ztráty větráním objektu  |
| Ztráta celková $F_{i,HL}$ :  | 788 W, | tj. | 7.5 % z celkové ztráty objektu           |

### TEPELNÉ ZTRÁTY PODLAŽÍ č. 3

|                              |         |     |   |
|------------------------------|---------|-----|---|
| Ztráta prostupem $F_{i,T}$ : | 1452 W, | tj. | 37.5 % z celkové ztráty prostupem objektu |
| Ztráta větráním $F_{i,V}$ :  | 2778 W, | tj. | 42.2 % z celkové ztráty větráním objektu  |

Ztráta celková  $F_{i,HL}$  : 4229 W, tj. 40.5 % z celkové ztráty objektu

## ZÁVĚREČNÁ PŘEHLEDNÁ TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota  $T_e$  : -15.0 C

| Označ.<br>p./č.m. | Název<br>místnosti | Tep-<br>lota<br>$T_i$ | Vytápěná<br>plocha<br>$A_f[m^2]$ | Objem<br>vzduchu<br>$V [m^3]$ | Celk.<br>ztráta<br>$F_{iHL}[W]$ | % z<br>celk.<br>$F_{iHL}$ | Podíl<br>$F_{iHL}/(T_i-T_e)$<br>[W/K] |
|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1/ 1              | hala               | 15.0                  | 26.4                             | 62.2                          | 385                             | 3.7%                      | 12.82                                 |
| 1/ 2              | skladovací         | 15.0                  | 9.7                              | 22.9                          | 153                             | 1.5%                      | 5.10                                  |
| 1/ 3              | skladovací         | 15.0                  | 9.6                              | 22.8                          | 152                             | 1.5%                      | 5.07                                  |
| 1/ 4              | skladovací         | 15.0                  | 9.3                              | 22.0                          | 129                             | 1.2%                      | 4.29                                  |
| 1/ 5              | technická m        | 15.0                  | 15.2                             | 35.9                          | 252                             | 2.4%                      | 8.39                                  |
| 2/ 1              | zádveří            | 15.0                  | 4.2                              | 9.8                           | 91                              | 0.9%                      | 3.04                                  |
| 2/ 2              | obytná hala        | 20.0                  | 33.9                             | 80.0                          | 690                             | 6.6%                      | 19.72                                 |
| 2/ 3              | kuchyň             | 20.0                  | 13.5                             | 31.8                          | 890                             | 8.5%                      | 25.42                                 |
| 2/ 4              | komora             | 15.0                  | 3.3                              | 7.8                           | 43                              | 0.4%                      | 1.43                                  |
| 2/ 5              | WC                 | 20.0                  | 2.9                              | 6.8                           | 116                             | 1.1%                      | 3.31                                  |
| 2/ 6              | koupelna           | 24.0                  | 7.5                              | 17.7                          | 637                             | 6.1%                      | 16.34                                 |
| 2/ 7              | obývací pok        | 20.0                  | 37.3                             | 87.9                          | 1422                            | 13.6%                     | 40.64                                 |
| 2/ 8              | pokoj              | 20.0                  | 16.9                             | 39.9                          | 540                             | 5.2%                      | 15.43                                 |
| 2/ 9              | garáž              | 5.0                   | 31.2                             | 73.5                          | 598                             | 5.7%                      | 29.91                                 |
| 2/ 10             | schodiště 2        | 20.0                  | 9.5                              | 14.0                          | 122                             | 1.2%                      | 3.48                                  |
| 3/ 1              | galerie            | 20.0                  | 18.9                             | 42.2                          | 286                             | 2.7%                      | 8.17                                  |
| 3/ 2              | koupelna           | 24.0                  | 7.9                              | 19.8                          | 587                             | 5.6%                      | 15.05                                 |
| 3/ 3              | komora             | 15.0                  | 11.7                             | 29.4                          | 175                             | 1.7%                      | 5.82                                  |
| 3/ 4              | pokoj1             | 20.0                  | 27.6                             | 66.3                          | 631                             | 6.0%                      | 18.03                                 |
| 3/ 5              | pokoj2             | 20.0                  | 37.3                             | 93.1                          | 1303                            | 12.5%                     | 37.23                                 |
| 3/ 6              | pokoj3             | 20.0                  | 16.5                             | 42.0                          | 460                             | 4.4%                      | 13.14                                 |
| 3/ 7              | půdní prost        | 15.0                  | 29.9                             | 73.3                          | 788                             | 7.5%                      | 26.26                                 |
| Součet:           |                    |                       | 380.1                            | 901.2                         | 10450                           | 100.0%                    | 318.11                                |

## CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY OBJEKTU

**Součet tep.ztrát (tep.výkon)  $F_{i,HL}$  10.450 kW 100.0 %**

Součet tep. ztrát prostupem  $F_{i,T}$  **3.870 kW** 37.0 %  
 Součet tep. ztrát větráním  $F_{i,V}$  **6.580 kW** 63.0 %

### Tep. ztráta prostupem:

|                 |           |        | Plocha:              | $F_{i,T}/m^2$ :       |
|-----------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------|
| stěna           | 0.924 kW  | 8.8 %  | 210.0 m <sup>2</sup> | 4.4 W/m <sup>2</sup>  |
| podlaha         | 0.276 kW  | 2.6 %  | 155.6 m <sup>2</sup> | 1.8 W/m <sup>2</sup>  |
| Strop           | -0.036 kW | -0.3 % | 26.4 m <sup>2</sup>  | -1.4 W/m <sup>2</sup> |
| strop           | 0.162 kW  | 1.6 %  | 105.0 m <sup>2</sup> | 1.5 W/m <sup>2</sup>  |
| okno            | 0.544 kW  | 5.2 %  | 13.6 m <sup>2</sup>  | 40.1 W/m <sup>2</sup> |
| dveře           | 0.338 kW  | 3.2 %  | 7.8 m <sup>2</sup>   | 43.4 W/m <sup>2</sup> |
| strop(koupelna) | -0.023 kW | -0.2 % | 8.8 m <sup>2</sup>   | -2.6 W/m <sup>2</sup> |
| stěna(obytná ha | -0.003 kW | -0.0 % | 8.1 m <sup>2</sup>   | -0.4 W/m <sup>2</sup> |
| stěna(WC a oby  | -0.019 kW | -0.2 % | 5.4 m <sup>2</sup>   | -3.5 W/m <sup>2</sup> |
| dveře(obytná ha | -0.007 kW | -0.1 % | 3.2 m <sup>2</sup>   | -2.2 W/m <sup>2</sup> |
| stěna(komora a  | 0.011 kW  | 0.1 %  | 4.6 m <sup>2</sup>   | 2.4 W/m <sup>2</sup>  |
| stěna(koupelna) | -0.125 kW | -1.2 % | 31.6 m <sup>2</sup>  | -3.9 W/m <sup>2</sup> |
| podlaha(suterén | 0.102 kW  | 1.0 %  | 57.7 m <sup>2</sup>  | 1.8 W/m <sup>2</sup>  |
| dveře(zádveří)  | 0.015 kW  | 0.1 %  | 2.0 m <sup>2</sup>   | 7.5 W/m <sup>2</sup>  |
| dveře(koupelna) | -0.017 kW | -0.2 % | 2.6 m <sup>2</sup>   | -6.4 W/m <sup>2</sup> |
| stěna(schodiště | 0.034 kW  | 0.3 %  | 14.3 m <sup>2</sup>  | 2.4 W/m <sup>2</sup>  |
| dveře(komora)   | 0.012 kW  | 0.1 %  | 1.6 m <sup>2</sup>   | 7.5 W/m <sup>2</sup>  |
| stěna(komora)   | 0.063 kW  | 0.6 %  | 14.6 m <sup>2</sup>  | 4.3 W/m <sup>2</sup>  |
| stěna(kuchyň)   | -0.010 kW | -0.1 % | 2.8 m <sup>2</sup>   | -3.4 W/m <sup>2</sup> |
| dveře(kuchyň)   | -0.012 kW | -0.1 % | 1.6 m <sup>2</sup>   | -7.5 W/m <sup>2</sup> |
| strop(komora 2n | 0.026 kW  | 0.3 %  | 10.4 m <sup>2</sup>  | 2.5 W/m <sup>2</sup>  |



|                 |           |        |         |           |
|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|
| stěna(zádveří)  | 0.007 kW  | 0.1 %  | 2.0 m2  | 3.5 W/m2  |
| stěna(pokoj)    | -0.071 kW | -0.7 % | 18.5 m2 | -3.9 W/m2 |
| stěna(garáž)    | 0.119 kW  | 1.1 %  | 15.6 m2 | 7.6 W/m2  |
| stěna(schody)   | 0.017 kW  | 0.2 %  | 7.1 m2  | 2.4 W/m2  |
| okna(2)         | 0.055 kW  | 0.5 %  | 2.0 m2  | 27.6 W/m2 |
| vrata           | 0.164 kW  | 1.6 %  | 5.5 m2  | 29.9 W/m2 |
| strop(půdní pro | -0.100 kW | -1.0 % | 31.2 m2 | -3.2 W/m2 |
| schodiště(1 pp) | 0.029 kW  | 0.3 %  | 9.5 m2  | 3.1 W/m2  |
| střecha         | 0.394 kW  | 3.8 %  | 79.1 m2 | 5.0 W/m2  |
| stěna(galerie)  | 0.010 kW  | 0.1 %  | 12.2 m2 | 0.9 W/m2  |
| dveře(galerie)  | -0.004 kW | -0.0 % | 3.0 m2  | -1.2 W/m2 |
| stěna(pokoj1)   | 0.013 kW  | 0.1 %  | 4.7 m2  | 2.8 W/m2  |
| zdivo           | 0.414 kW  | 4.0 %  | 66.1 m2 | 6.3 W/m2  |
| stěna(pokoj3)   | -0.053 kW | -0.5 % | 19.1 m2 | -2.8 W/m2 |
| balkon          | 0.155 kW  | 1.5 %  | 3.5 m2  | 44.3 W/m2 |
| stěna(půdní pro | 0.028 kW  | 0.3 %  | 12.0 m2 | 2.4 W/m2  |
| Teplotné vazby  | 0.434 kW  | 4.2 %  | ---     | ---       |

### PARAMETRY BUDOVY PODLE STARŠÍCH PŘEDPISŮ:

Celková tepelná charakteristika budovy - ČSN 730540 (1994):  $q_c = 0.32 \text{ W/m}^3\text{K}$   
Spotřeba energie na vytápění - STN 730540, Zmena 5 (1997):  $E_1 = 23.64 \text{ kWh/m}^3\text{,rok}$

### PŘÍBLIŽNÁ MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA NA VYTÁPĚNÍ PODLE STN 730540 (2002):

Uvažované hodnoty :  
- obestavěný objem  $V_b = 1004.23 \text{ m}^3$   
- průměr. vnitřní teplota  $T_i = 17.4 \text{ C}$   
- vnější teplota  $T_e = -15.0 \text{ C}$   
- násobnost výměny  $n = 0,5 \text{ 1/h}$   
- prům. výkon int. zdrojů tepla =  $4 \text{ W/m}^2$   
- propustnost oken  $g = 0,5$   
- energie slun. záření =  $200 \text{ kWh/m}^2\text{,a}$

Uvedená propustnost a energie slunečního záření se uvažují pro všechna okna vzhledem k tomu, že součástí zadání není popis orientací oken a jejich propustností.

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem  $Q_t = 9638 \text{ kWh/a}$   
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním  $Q_v = 10883 \text{ kWh/a}$   
Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření  $Q_s = 778 \text{ kWh/a}$   
Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla  $Q_i = 7602 \text{ kWh/a}$   
Výsledná potřeba tepla na vytápění  $Q_h = 12560 \text{ kWh/a}$

**Vypočtená přibližná měrná potřeba tepla  $E_1 = 12.51 \text{ kWh/m}^3\text{,rok}$**

### PRŮMĚRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA BUDOVY:

Ustálený měrný tep. tok prostupem  $H, T$  (bez 15% zvýšení pro okna):  $146.0 \text{ W/K}$   
Plocha obalových konstrukcí budovy  $A$ :  $604.3 \text{ m}^2$   
Výchozí hodnota průměrného součinitele prostupu tepla podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .....  $U_{em,N,20} = 0.39 \text{ W/m}^2\text{K}$   
**Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  $U_{em} = 0.24 \text{ W/m}^2\text{K}$**

STOP, Ztráty 2011



# Vyhodnocení tepelných ztrát

## VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)

Název úlohy:

RD-Bakalářská práce

**Rekapitulace vstupních dat:**

Objem vytápěných zón budovy  $V = 1004,2 \text{ m}^3$

Plocha ohraničujících konstrukcí  $A = 604,3 \text{ m}^2$

Převažující návrhová vnitřní teplota  $T_{\text{in}} = 20,0 \text{ }^\circ\text{C}$

Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty.

**Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)**

**Požadavek:**

max. prům. souč. prostupu tepla  $U_{\text{em},N} = 0,39 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Výsledky výpočtu:**

průměrný součinitel prostupu tepla  $U_{\text{em}} = 0,24 \text{ W/m}^2\text{K}$

$U_{\text{em}} < U_{\text{em},N}$  ... POŽADAVEK JE SPLNĚN.

**Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)**

Klasifikační třída: B

Slovní popis: úsporná

Klasifikační ukazatel  $CI = 0,6$

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 5**  
**Energetický štítek obálky budovy**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012



**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 6**  
**Technické údaje o zdroji tepla a ohřevu TV**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Zdroj tepla

Navržený zdroj tepla pro objekt byl navržen plynový kondenzační kotel CERAPUR COMFORT ZSBR 16-3 A.

### Technické informace:

| ZSBR 16-3 A  |                   |             |
|--|-------------------|-------------|
| Pracovní rozsah plynulé regulace 40/30 °C              | kW                | 3,7 - 15,9  |
| Pracovní rozsah plynulé regulace 80/60 °C              | kW                | 3,3 - 14,6  |
| Tepelný příkon   | kW                | 3,4 - 15,1  |
| Max. jmenovitý tepelný výkon - TV                      | kW                | 14,7        |
| Normovaný stupeň využití až                            | %                 | 109         |
| Spotřeba plynu při jmen. výkonu - zemní plyn           | m <sup>3</sup> /h | 1,6         |
| Maximální průtočné množství TV při 40°C                | l/min             | -           |
| Minimální potřebný tlak vody - TV                      | bar               | -           |
| Nastavitelný rozsah teploty TV                         | °C                | -           |
| Objem vestavěného zásobníku                            | l                 | -           |
| Max. provozní přetlak otopné vody                      | bar               | 3           |
| Max. náběhová teplota otopné vody                      | °C                | cca 90      |
| Celkový objem expanzní nádoby                          | l                 | 12          |
| Teplota spalin při tep. spádu 40/30 °C max./min. výkon | °C                | 49/32       |
| Teplota spalin při tep. spádu 80/60 °C max./min. výkon | °C                | 69/58       |
| Max množství kondenzační vody                          | l/h               | 1,2         |
| Přibližná hodnota pH kondenzátu                        |                   | 4,8         |
| Třída NOx  |                   | 5           |
| Elektrický příkon max.                                 | W                 | 105         |
| Elektrické napětí/frekvence                            | V/Hz              | 230/50      |
| Elektrické krytí                                       | IP                | X4D         |
| Rozměry (v/š/h)  | mm                | 850/440/350 |
| Celková hmotnost bez obalu                             | kg                | 50          |




## Ohřev TV:

Ohřev teplé vody bude uskutečněn pomocí nepřímého ohřívání zásobníku teplé vody ST 160-2 E od firmy STORACELL. Zásobník je uzpůsoben pro připojení zvoleného zdroje tepla.

### Technické informace o zásobníku:

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Využitelný objem                | 149 l   |
| Max výkon pro ohřev při tv=90°C | 25,1 kW |
| Výkonové číslo pro tv=90°C      | 2       |
| Doba ohřevu pro tsp=60°C        | 36 min  |

### Umístění kotle a zásobníku TV:



**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 7**  
**Návrh otopných těles**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Návrh otopných těles

| Ozn. Místnosti | Místnost        | teplota[°C] | ztráta místnosti[w] | typ otop.těles    | tepl.spád | rozměry  | výkon těles[w] | Funkce vytápění | Pokrytí ztráty |
|----------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|----------------|-----------------|----------------|
| 0 01           | hala            | 15          | 385                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 600x900  | 400            | Hlavní          | 103%           |
| 0 02           | Sklad. prostor  | 15          | 153                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 400x500  | 163            | Hlavní          | 106%           |
| 0 03           | Sklad. prostor  | 15          | 152                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 400x500  | 163            | Hlavní          | 107%           |
| 0 04           | Sklad. prostor  | 15          | 129                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 400x400  | 130            | Hlavní          | 100%           |
| 0 05           | Tech. Místnost  | 15          | 252                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 400x800  | 260            | Hlavní          | 103%           |
| 1 03           | Kuchyň          | 20          | 890                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 500x600  | 668            | Doplňující      | 75%            |
| 1 03           |                 |             |                     | PLAN V M20        | 40°C/35°C | 2000x900 |                |                 |                |
| 1 06           | Koupelna        | 24          | 637                 | Nobo BALI         | /         | 400x450  | 450            | Doplňující      | 71%            |
| 1 07           | Obýv. pokoj     | 20          | 1422                | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 500x1600 | 443            | Doplňující      | 31%            |
| 1 09           | Garáž           | 5           | 598                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 500x500  | 630            | Hlavní          | 105%           |
| 1 09           |                 |             |                     | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 500x500  |                |                 |                |
| 2 02           | Koupelna        | 24          | 587                 | Nobo BALI         | /         | 400x450  | 450            | Doplňující      | 77%            |
| 2 03           | Komora          | 15          | 175                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 500x500  | 193            | Hlavní          | 110%           |
| 2 07           | Sklad. Místnost | 15          | 788                 | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 600x900  | 800            | Hlavní          | 101%           |
| 2 07           |                 |             |                     | klasic typ 21 VKU | 40°C/35°C | 600x900  |                |                 |                |



**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 8**  
**Výstup z programu RAUCAD**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

# Výstup z programu RAUCAD

## Celková bilance podlahového vytápění

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Použité systémy                        | Systémová deska VARIONOVA 30-2 mm |
| Celková plocha k vytápění              | 154.10 [m <sup>2</sup> ]          |
| Celková otopná plocha                  | 154.10 [m <sup>2</sup> ]          |
| Celková plocha okruhů                  | 154.10 [m <sup>2</sup> ]          |
| Celková plocha přípojek                | 0.00 [m <sup>2</sup> ]            |
| Celková délka potrubí                  | 974.0 [m]                         |
| Výkon potřebný na vytápění             | 7119 [W]                          |
| Výkon podlahového vytápění             | 5599 [W]                          |
| Výkon otopných okruhů                  | 5599 [W]                          |
| Výkon přípojek                         | 0 [W]                             |
| Potřebný příkon pro podlahové vytápění | 6261 [W]                          |
| Maximální tlaková ztráta okruhů        | 9.68 [kPa]                        |
| Max. w                                 | 0.23 [m/s]                        |
| Celkový objemový průtok okruhů         | 704.5 [kg/h]                      |
| Maximální přívodní teplota             | 40 [°C]                           |
| Objem vody v soustavě                  | 217 [l]                           |

### Rozdělovače:

| Rozdělovač číslo | Maximální počet okruhů | Počet připojených okruhů | Teplotný spád [K] | Max. tlaková ztráta [kPa] | Hmotnostní průtok [kg/h] | Rychlost [m/s] |
|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| RZ 0 - 1. NP (9) | 9                      | 6                        | 6.4               | 7.25                      | 647.6                    | 0.21           |
| RZ 0 - 2. NP (7) | 7                      | 6                        | 6.8               | 9.68                      | 528.7                    | 0.23           |

### Bilance rozdělovačů

Poschodí: 1. PP  
Poschodí: 1. NP

### Bilance rozdělovače RZ 0 - 1. NP (9) - Rozdělovač HKV - D 9:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Přívodní teplota                    | 40 [°C]       |
| Teplota zpátečky                    | 34 [°C]       |
| Celkový objemový průtok rozdělovače | 647.63 [kg/h] |
| Potřebný příkon rozdělovače         | 4819 [W]      |

### Podlahové vytápění:

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Použité systémy       | Systémová deska VARIONOVA 30-2 mm |
| Celková plocha okruhů | 74.11 [m <sup>2</sup> ]           |
| Celková délka potrubí | 503.7 [m]                         |

Celkový výkon otopných okruhů 2790 [W]

Objem vody v otopných okruzích 66.9 [l]  
Maximální tlaková ztráta okruhů 7.25 [kPa]  
Max. w 0.21 [m/s]  
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 34 [°C]  
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 346.0 [kg/h]

| Místnost            | Okruh | Zóna | Plocha okruhu [m²] | Roze-<br>stup [mm] | Tep-<br>lota<br>podl. [°C] | ti [°C] | Měrný výkon [W/m²] | Výkon okruhu [W] | Celková plocha [m²] | Qc<br>Celkový výkon [W] | Délka přípojky [m] | Délka okruhu [m] | Celková délka potrubí [m] | Teplotný spád [K] | Hmotnostní průtok [l/min] | Tlaková ztráta [kPa] | Max. w [m/s] | Nast. ventilu |
|---------------------|-------|------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 1.2 - Obytná hala   | 1     | PZ 1 | 24.83              | 300                | 22                         | 20      | 27.8               | 690              | 24.83               | 690                     | 1.3                | 82.8             | 84.0                      | 14.1              | 0.8                       | 1.36                 | 0.10         | 0,25          |
| 1.3 - Kuchyň        | 1     | PZ 1 | 5.59               | 50                 | 24                         | 20      | 47.4               | 265              | 5.59                | 265                     | 7.2                | 111.7            | 118.9                     | 5.0               | 0.8                       | 1.73                 | 0.10         | 0,25          |
| 1.5 - WC            | 1     | PZ 1 | 0.65               | 100                | 29                         | 20      | 104.4              | 68               | 0.65                | 68                      | 10.8               | 6.5              | 17.2                      | 6.2               | 0.2                       | 0.05                 | 0.02         | 0,25          |
| 1.6 - Koupelna      | 1     | PZ 1 | 2.97               | 50                 | 31                         | 24      | 83.9               | 249              | 2.97                | 249                     | 12.6               | 59.4             | 72.0                      | 5.0               | 0.8                       | 1.09                 | 0.10         | 0,25          |
| 1.7 - Obývací pokoj | 1     | PZ 1 | 28.36              | 300                | 23                         | 20      | 34.5               | 979              | 28.36               | 979                     | 21.5               | 94.5             | 116.0                     | 9.6               | 1.6                       | 7.25                 | 0.20         | 0,25          |
| 1.8 - Pokoj         | 1     | PZ 1 | 11.72              | 150                | 24                         | 20      | 46.1               | 540              | 11.72               | 540                     | 17.4               | 78.1             | 95.5                      | 5.4               | 1.7                       | 7.13                 | 0.21         | 0,25          |

Poschodí: 2. NP

Bilance rozdělovače RZ 0 - 2. NP (7) - Rozdělovač HKV - D 7:

Přívodní teplota 40 [°C]  
Teplota zpátečky 33 [°C]  
Celkový objemový průtok rozdělovače 528.68 [kg/h]  
Potřebný příkon rozdělovače 4178 [W]

Podlahové vytápění:

Použité systémy Systémová deska VARIONOVA 30-2 mm  
Celková plocha okruhů 79.99 [m²]  
Celková délka potrubí 470.3 [m]  
Celkový výkon otopných okruhů 2809 [W]  
Objem vody v otopných okruzích 62.4 [l]  
Maximální tlaková ztráta okruhů 9.68 [kPa]  
Max. w 0.23 [m/s]  
Teplota vratné vody z podlahového vytápění 33 [°C]  
Celkový objemový průtok podlahového vytápění 358.5 [kg/h]

| Místnost       | Okruh | Zóna | Plocha okruhu [m²] | Roze-<br>stup [mm] | Tep-<br>lota<br>podl. [°C] | ti [°C] | Měrný výkon [W/m²] | Výkon okruhu [W] | Celková plocha [m²] | Qc<br>Celkový výkon [W] | Délka přípojky [m] | Délka okruhu [m] | Celková délka potrubí [m] | Teplotný spád [K] | Hmotnostní průtok [l/min] | Tlaková ztráta [kPa] | Max. w [m/s] | Nast. ventilu |
|----------------|-------|------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 2.1 - Galerie  | 1     | PZ 1 | 13.03              | 300                | 22                         | 20      | 22.0               | 286              | 13.03               | 286                     | 1.8                | 43.4             | 45.3                      | 19.0              | 0.2                       | 0.22                 | 0.03         | 0,25          |
| 2.2 - Koupelna | 1     | PZ 1 | 3.58               | 50                 | 27                         | 24      | 36.0               | 129              | 3.58                | 129                     | 2.5                | 71.6             | 74.1                      | 5.0               | 0.4                       | 0.63                 | 0.06         | 0,25          |
| 2.4 - Pokoj    | 1     | PZ 1 | 21.77              | 300                | 22                         | 20      | 29.0               | 631              | 21.77               | 631                     | 6.2                | 72.6             | 78.7                      | 13.5              | 0.8                       | 1.27                 | 0.10         | 0,25          |
| 2.5 - Pokoj2   | 1     | PZ 1 | 14.48              | 150                | 24                         | 20      | 44.8               | 648              | 14.48               | 648                     | 12.8               | 96.5             | 109.3                     | 6.0               | 1.8                       | 8.94                 | 0.22         | 0.28          |
|                | 2     | PZ 1 | 14.62              | 150                | 24                         | 20      | 44.8               | 655              | 14.62               | 655                     | 12.8               | 97.4             | 110.3                     | 6.0               | 1.8                       | 9.68                 | 0.23         | 0.28          |
| 2.6 - Pokoj3   | 1     | PZ 1 | 12.51              | 300                | 23                         | 20      | 36.8               | 460              | 12.51               | 460                     | 10.9               | 41.7             | 52.6                      | 7.5               | 1.0                       | 1.21                 | 0.13         | 0,25          |

Tepelná bilance

Poschodí: 1. PP

| Místnost | ti<br>[°C] | Qm<br>[W] | Qr<br>[W] | Měrný výkon<br>[W/m²] | Qc<br>[W] | Q okruhů<br>[W] | Q přípojek<br>[W] | Pokrytí<br>[%] | Qdop<br>[W] |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
|----------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|

Poschodí: 1. NP

| Místnost            | ti<br>[°C] | Qm<br>[W] | Qr<br>[W] | Měrný výkon<br>[W/m²] | Qc<br>[W] | Q okruhů<br>[W] | Q přípojek<br>[W] | Pokrytí<br>[%] | Qdop<br>[W] |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 1.2 - Obytná hala   | 20         | 690       | 690       | 27.8                  | 690       | 690             | 0                 | 100            | 0           |
| 1.3 - Kuchyň        | 20         | 890       | 890       | 47.4                  | 265       | 265             | 0                 | 30             | 625         |
| 1.5 - WC            | 20         | 116       | 116       | 104.4                 | 68        | 68              | 0                 | 58             | 48          |
| 1.6 - Koupelna      | 24         | 637       | 637       | 83.9                  | 249       | 249             | 0                 | 39             | 388         |
| 1.7 - Obývací pokoj | 20         | 1422      | 979       | 34.5                  | 979       | 979             | 0                 | 100            | 0           |
| 1.8 - Pokoj         | 20         | 540       | 540       | 46.1                  | 540       | 540             | 0                 | 100            | 0           |

Poschodí: 2. NP

| Místnost       | ti<br>[°C] | Qm<br>[W] | Qr<br>[W] | Měrný výkon<br>[W/m²] | Qc<br>[W] | Q okruhů<br>[W] | Q přípojek<br>[W] | Pokrytí<br>[%] | Qdop<br>[W] |
|----------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 2.1 - Galerie  | 20         | 286       | 286       | 22.0                  | 286       | 286             | 0                 | 100            | 0           |
| 2.2 - Koupelna | 24         | 587       | 587       | 36.0                  | 129       | 129             | 0                 | 22             | 458         |
| 2.4 - Pokoj    | 20         | 631       | 631       | 29.0                  | 631       | 631             | 0                 | 100            | 0           |
| 2.5 - Pokoj2   | 20         | 1303      | 1303      | 44.8                  | 1303      | 1303            | 0                 | 100            | 0           |
| 2.6 - Pokoj3   | 20         | 460       | 460       | 36.8                  | 460       | 460             | 0                 | 100            | 0           |

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 9**  
**Dimenze potrubí**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Dimenze potrubí

### Dimenze úseků od otopných těles do rozdělovačů:

U každé větve je uvedeno konečné těleso a rozdělovač u kterého končí dimenzovaná větev.

| <b>Větev 1 : 2.07-Skladovací místnost,RADIK KLASIK 21 VKU ; Rozdělovač R3</b> |      |         |      |               |        |         |        |     |          |   |           |
|---|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|-----|----------|---|-----------|
| úsek  | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ   | RxL[Pa]  | Z[Pa]                                     | RxL+Z[Pa] |
| 1   | 993  | 170,18  | 7,2  | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 6   | 1242     | 388,8                                     | 1630,8    |
| 1'  | 993  | 170,18  | 6,9  | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 6,5 | 1190,25  | 421,2                                     | 1611,45   |
| 2   | 800  | 137,104 | 8,85 | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 116,1   | 0,292  | 4   | 1027,485 | 170,528                                   | 1198,013  |
| 2'  | 800  | 137,104 | 8,5  | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 116,1   | 0,292  | 4   | 986,85   | 170,528                                   | 1157,378  |
| 3   | 400  | 68,5518 | 3,75 | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 60,7    | 0,204  | 15  | 227,625  | 312,12                                    | 539,745   |
| 3'  | 400  | 68,5518 | 3,4  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 60,7    | 0,204  | 4   | 206,38   | 83,232                                    | 289,612   |
|   |      |         |      |               |        |         |        |     |          | Tlaková ztráta úseku[Pa]: <b>6426,998</b> |           |

| <b>Větev 2 : 1.09-Garáž , RADIK KLASIK 21 VKU; Rozdělovač R2</b> |      |         |      |               |        |         |        |      |          |  |           |
|--|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|------|----------|--|-----------|
| úsek   | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ    | RxL[Pa]  | Z[Pa]                                      | RxL+Z[Pa] |
| 4  | 630  | 107,969 | 20,4 | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 77,48   | 0,234  | 15,4 | 1578,268 | 421,621                                    | 1999,8888 |
| 4'   | 630  | 107,969 | 20,1 | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 77,48   | 0,234  | 14,1 | 1555,024 | 386,03                                     | 1941,0534 |
| 5  | 315  | 53,9846 | 4,14 | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 31,5    | 0,157  | 13,7 | 130,41   | 168,846                                    | 299,25565 |
| 5'   | 315  | 53,9846 | 3,69 | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 31,5    | 0,157  | 4    | 116,235  | 49,298                                     | 165,533   |
|  |      |         |      |               |        |         |        |      |          | Tlaková ztráta úseku[Pa]: <b>4405,7309</b> |           |

| <b>Větev 3 :1.07-Obývací pokoj, RADIK KLASIK 21 VKU; Rozdělovač R2</b> |      |         |      |               |        |         |        |      |          |  |           |
|--|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|------|----------|--|-----------|
| úsek   | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ    | RxL[Pa]  | Z[Pa]                                      | RxL+Z[Pa] |
| 6  | 443  | 75,9212 | 20,4 | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 84,77   | 0,226  | 22,5 | 1726,765 | 574,605                                    | 2301,3699 |
| 6'   | 443  | 75,9212 | 20,1 | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 84,77   | 0,226  | 12   | 1701,334 | 306,456                                    | 2007,7899 |
|  |      |         |      |               |        |         |        |      |          | Tlaková ztráta úseku[Pa]: <b>4309,1598</b> |           |

| <b>Větev 4 : 1.03- Kuchyň, RADIK KLASIK 21 VKU; Rozdělovač R2</b> |      |         |      |               |        |         |        |      |         |   |           |
|---|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|------|---------|---|-----------|
| úsek  | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ    | RxL[Pa] | Z[Pa]                                     | RxL+Z[Pa] |
| 7   | 670  | 114,824 | 5,1  | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 2,6  | 440,64  | 78,6708                                   | 519,3108  |
| 7'  | 670  | 114,824 | 5,2  | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 3,5  | 449,28  | 105,903                                   | 555,183   |
| 8   | 168  | 28,7918 | 1,4  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 14,49   | 0,082  | 14,5 | 20,286  | 48,749                                    | 69,035    |
| 8'  | 168  | 28,7918 | 1,1  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 14,49   | 0,082  | 5,6  | 15,939  | 18,8272                                   | 34,7662   |
|   |      |         |      |               |        |         |        |      |         | Tlaková ztráta úseku[Pa]: <b>1178,295</b> |           |

**Větev 5 : 1.03- Kuchyň, RADIK PLAN V M20 21; Rozdělovač R2**

| úsek | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ    | RxL[Pa]                                       | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa] |
|------|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|------|---|---------|-----------|
| 7    | 670  | 114,824 | 5,1  | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 2,6  | 440,64  | 78,6708 | 519,3108  |
| 7'   | 670  | 114,824 | 5,2  | PE-RAUTHERM S | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 3,5  | 449,28  | 105,903 | 555,183   |
| 9    | 502  | 86,0326 | 0,8  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 44,65   | 0,182  | 13,8 | 35,72   | 228,556 | 264,2756  |
| 9'   | 502  | 86,0326 | 0,8  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 44,64   | 0,182  | 2,7  | 35,712  | 44,7174 | 80,4294   |
|      |      |         |      |               |        |         |        |      | Tlaková ztráta<br>úseku[Pa]: <b>1419,1988</b> |         |           |

**Větev 6 : 0.05- Sklepní prostor, RADIK KLASIK 21 VKU; Rozdělovač R1**

| úsek | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ    | RxL[Pa]                                       | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa] |
|------|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|------|---|---------|-----------|
| 10   | 553  | 94,7729 | 5,1  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 3    | 698,343                                       | 116,762 | 815,1045  |
| 10'  | 553  | 94,7729 | 4,7  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 3    | 643,571                                       | 116,762 | 760,3325  |
| 11   | 263  | 45,0728 | 2,9  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 23      | 0,13   | 0,5  | 66,7  | 4,225   | 70,925    |
| 11'  | 263  | 45,0728 | 2,5  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 23      | 0,13   | 0,5  | 57,5  | 4,225   | 61,725    |
| 12   | 130  | 22,2793 | 0,8  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 11,14   | 0,061  | 14,3 | 8,912   | 26,6052 | 35,51715  |
| 12'  | 130  | 22,2793 | 0,8  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 11,14   | 0,061  | 4,5  | 8,912   | 8,37225 | 17,28425  |
|      |      |         |      |               |        |         |        |      | Tlaková ztráta<br>úseku[Pa]: <b>1760,8884</b> |         |           |

**Větev 7 : 0.02- Sklepní prostor, RADIK KLASIK 21 VKU; Rozdělovač R1**

| úsek | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ    | RxL[Pa]                                       | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa] |
|------|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|------|---|---------|-----------|
| 13   | 565  | 96,8295 | 4,6  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 1,5  | 653,66  | 61,7768 | 715,43675 |
| 13'  | 565  | 96,8295 | 4,5  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 2    | 639,45  | 82,369  | 721,819   |
| 14   | 165  | 28,2776 | 0,9  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 23      | 0,081  | 14,2 | 20,7  | 46,5831 | 67,2831   |
| 14'  | 165  | 28,2776 | 0,5  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 23      | 0,081  | 3,5  | 11,5  | 11,4818 | 22,98175  |
|      |      |         |      |               |        |         |        |      | Tlaková ztráta<br>úseku[Pa]: <b>1527,5206</b> |         |           |

**Větev 8 : 0.01- Hala, RADIK KLASIK 21 VKU; Rozdělovač R1**

| úsek | Q[W] | m[kg/h] | L[m] | Materiál      | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | ξ    | RxL[Pa]                                       | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa] |
|------|------|---------|------|---------------|--------|---------|--------|------|---|---------|-----------|
| 13   | 565  | 96,8295 | 4,6  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 1,5  | 653,66  | 61,7768 | 715,43675 |
| 13'  | 565  | 96,8295 | 4,5  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 2    | 639,45  | 82,369  | 721,819   |
| 15   | 400  | 68,5518 | 6,4  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 60,72   | 0,204  | 17,2 | 388,608                                       | 357,898 | 746,5056  |
| 15'  | 400  | 68,5518 | 6,1  | PE-RAUTHERM S | 14x1,5 | 60,72   | 0,204  | 7    | 370,392                                       | 145,656 | 516,048   |
|      |      |         |      |               |        |         |        |      | Tlaková ztráta<br>úseku[Pa]: <b>2699,8094</b> |         |           |

### Dimenze úseků od kotle do jednotlivých rozdělovačů:

V popisu je uveden konečný rozdělovač připojený na úsek.

| Kotel – Rozdělovač R3 |       |         |      |          |        |         |        |       |   |         |           |
|-----------------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|--------|-------|---|---------|-----------|
| úsek                  | Q[W]  | m[kg/h] | L[m] | Materiál | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]                                   | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa] |
| 16                    | 10115 | 1440,88 | 3    | Cu-Měď   | 35x1,5 | 136,6   | 0,606  | 9,5   | 409,8                                     | 1744,37 | 2154,171  |
| 16'                   | 10115 | 1440,88 | 3,1  | Cu-Měď   | 35x1,5 | 136,6   | 0,606  | 2     | 423,46                                    | 367,236 | 790,696   |
| 17                    | 8997  | 1284,92 | 5,1  | Cu-Měď   | 35x1,5 | 112,2   | 0,537  | 6     | 572,22                                    | 865,107 | 1437,327  |
| 17'                   | 8997  | 1284,92 | 5,4  | Cu-Měď   | 35x1,5 | 112,2   | 0,537  | 8     | 605,88                                    | 1153,48 | 1759,356  |
| 18                    | 4178  | 596,687 | 3,5  | Cu-Měď   | 28x1,0 | 77,2    | 0,383  | 5,6   | 270,2                                     | 410,729 | 680,9292  |
| 18'                   | 4178  | 596,687 | 3,5  | Cu-Měď   | 28x1,0 | 77,2    | 0,383  | 5,5   | 270,2                                     | 403,395 | 673,59475 |
|                       |       |         |      |          |        |         |        |       | Tlaková ztráta úseku[Pa]: <b>7496,074</b> |         |           |

| Kotel – Rozdělovač R2 |       |         |      |          |        |         |        |       |  |         |           |
|-----------------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|--------|-------|--|---------|-----------|
| úsek                  | Q[W]  | m[kg/h] | L[m] | Materiál | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]                                  | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa] |
| 16                    | 10115 | 1440,88 | 3    | Cu-Měď   | 35x1,5 | 136,6   | 0,606  | 9,5   | 409,8                                    | 1744,37 | 2154,171  |
| 16'                   | 10115 | 1440,88 | 3,1  | Cu-Měď   | 35x1,5 | 136,6   | 0,606  | 2     | 423,46                                   | 367,236 | 790,696   |
| 17                    | 8997  | 1284,92 | 5,1  | Cu-Měď   | 35x1,5 | 112,2   | 0,537  | 6     | 572,22                                   | 865,107 | 1437,327  |
| 17'                   | 8997  | 1284,92 | 5,4  | Cu-Měď   | 35x1,5 | 112,2   | 0,537  | 8     | 605,88                                   | 1153,48 | 1759,356  |
|                       |       |         |      |          |        |         |        |       | Tlaková ztráta úseku[Pa]: <b>6141,55</b> |         |           |

| Kotel – Rozdělovač R1 |       |         |      |          |        |         |        |       |  |         |           |
|-----------------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|--------|-------|--|---------|-----------|
| úsek                  | Q[W]  | m[kg/h] | L[m] | Materiál | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]                                    | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa] |
| 16                    | 10115 | 1444,59 | 3    | Cu-Měď   | 35x1,5 | 136,6   | 0,606  | 9,5   | 409,8                                      | 1744,37 | 2154,171  |
| 16'                   | 10115 | 1733,5  | 3,1  | Cu-Měď   | 35x1,5 | 136,6   | 0,606  | 2     | 423,46                                     | 367,236 | 790,696   |
| 19                    | 1118  | 191,602 | 5,1  | Cu-Měď   | 18x1,0 | 77,54   | 0,267  | 8,6   | 395,454                                    | 306,543 | 701,9967  |
| 19'                   | 1118  | 191,602 | 5    | Cu-Měď   | 18x1,0 | 77,54   | 0,267  | 6     | 387,7                                      | 213,867 | 601,567   |
|                       |       |         |      |          |        |         |        |       | Tlaková ztráta úseku[Pa]: <b>4248,4307</b> |         |           |



**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 10**  
**Výpočet tepelné izolace potrubí**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Výpočet tepelné izolace potrubí

Tepelná izolace byla spočítána pomocí výpočtového programu na internetové stránce [www.tzb-info.cz](http://www.tzb-info.cz). Vypočtené hodnoty jsou uvedené v tabulce

Zateplení se provede u potrubí v místnostech s 15°C a nižší, také se provede zateplení u potrubí do radiátoru v obývacím pokoj z důvodu větší vzdálenosti vedení. U ostatních potrubí není zateplení nutné. Izolační materiál je zvolen ROCKWOOL FLEXOROCK z důvodu nejlepších izolačních vlastností z nabízených výrobků.

**Tabulka s tepelnou izolací potrubí**

| Ozn. Místnosti | druh místnosti | teplota[°C] | Materiál potrubí | Dimenze potrubí | Druh izolace       | Tloušťka izolace [mm] |
|----------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| 0 01           | hala           | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |
| 0 02           | sklepní prost. | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |
| 0 03           | sklepní prost. | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |
| 0 04           | sklepní prost. | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |
| 0 04           | sklepní prost. | 15          | Měď              | 32x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 60                    |
| 0 05           | teh.místnost   | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |
| 0 05           | teh.místnost   | 15          | Měď              | 18x1            | Rockwool FLEXOROCK | 30                    |
| 1 07           | obýv. pokoj    | 20          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |
| 1 09           | garáž          | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |
| 1 09           | garáž          | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 17x2,0          | Rockwool FLEXOROCK | 25                    |
| 2 03           | komora         | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 17x2,0          | Rockwool FLEXOROCK | 25                    |
| 2 07           | sklad.místnost | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 17x2,0          | Rockwool FLEXOROCK | 25                    |
| 2 07           | sklad.místnost | 15          | PE-Xa RAUTHERM S | 14x1,5          | Rockwool FLEXOROCK | 20                    |

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 11**  
**Návrh stupně přednastavení termoregulačních ventilů**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Návrh stupně přednastavení termoregulačních ventilů

Zde jsou uvedeny tabulky tlakových ztrát jednotlivých otopných těles k rozdělovačům. V popisu je uveden radiátor a místnost ve které se radiátor nachází. Zjišťované veličiny a stupeň přednastavení jsou uvedeny pod tabulkou. Radiátory napojené za sebou ve stejné místnosti jsou uvedeny od posledního v úseku.

| RADIK KLASIK 21 VKU, 2.07-Skladovací prostor |      |        |         |        |       |          |         |                 |
|--|------|--------|---------|--------|-------|----------|---------|-----------------|
| úsek   | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]  | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa]       |
| 1  | 7,2  | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 6     | 1242     | 388,8   | 1630,8          |
| 1'   | 6,9  | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 6,5   | 1190,25  | 421,2   | 1611,45         |
| 2  | 8,85 | 17x2,0 | 116,1   | 0,292  | 4     | 1027,485 | 170,528 | 1198,013        |
| 2'   | 8,5  | 17x2,0 | 116,1   | 0,292  | 4     | 986,85   | 170,528 | 1157,378        |
| 3  | 3,75 | 14x1,5 | 60,7    | 0,204  | 15    | 227,625  | 312,12  | 539,745         |
| 3'   | 3,4  | 14x1,5 | 60,7    | 0,204  | 4     | 206,38   | 83,232  | 289,612         |
|  |      |        |         |        |       |          |         | <b>6426,998</b> |

| p[W]     | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 6426,998 | 9680    | 400  | 34,27592 | 3253,002       | 3,253002        |

Stupeň přednastavení ventilu: **3**

| RADIK KLASIK 21 VKU, 2.07-Skladovací prostor |      |        |         |        |       |          |         |                 |
|--|------|--------|---------|--------|-------|----------|---------|-----------------|
| úsek   | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]  | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa]       |
| 1  | 7,2  | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 6     | 1242     | 388,8   | 1630,8          |
| 1'   | 6,9  | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 6,5   | 1190,25  | 421,2   | 1611,45         |
| 2  | 9,55 | 17x2,0 | 116,1   | 0,292  | 15,5  | 1108,755 | 660,796 | 1769,551        |
| 2'   | 8,8  | 17x2,0 | 116,1   | 0,292  | 5     | 1021,68  | 213,16  | 1234,84         |
|  |      |        |         |        |       |          |         | <b>6246,641</b> |

| p[W]     | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 6246,641 | 9680    | 400  | 34,27592 | 3433,359       | 3,433359        |

Stupeň přednastavení ventilu: **3**

| RADIK KLASIK 21 VKU, 2.03-Komora |      |        |         |        |       |         |        |               |
|----------------------------------|------|--------|---------|--------|-------|---------|--------|---------------|
| úsek                             | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]  | RxL+Z[Pa]     |
| 1                                | 7,9  | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 19,5  | 1362,75 | 1263,6 | 2626,35       |
| 1'                               | 7,3  | 17x2,0 | 172,5   | 0,36   | 7,5   | 1259,25 | 486    | 1745,25       |
|                                  |      |        |         |        |       |         |        | <b>4371,6</b> |

| p[W]   | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|--------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 4371,6 | 9680    | 193  | 16,53813 | 5308,4         | 5,3084          |

Stupeň přednastavení ventilu: 2

| RADIK KLASIK 21 VKU, 1.09-Garáž |       |        |         |        |       |          |          |                 |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|----------|-----------------|
| úsek                            | L[m]  | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]  | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 4                               | 20,37 | 17x2,0 | 77,48   | 0,234  | 15,4  | 1578,268 | 421,6212 | 1999,889        |
| 4'                              | 20,07 | 17x2,0 | 77,48   | 0,234  | 14,1  | 1555,024 | 386,0298 | 1941,053        |
| 5                               | 4,14  | 14x1,5 | 31,5    | 0,157  | 13,7  | 130,41   | 168,8457 | 299,2557        |
| 5'                              | 3,69  | 14x1,5 | 31,5    | 0,157  | 4     | 116,235  | 49,298   | 165,533         |
|                                 |       |        |         |        |       |          |          | <b>4405,731</b> |

| p[W]       | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|------------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 4405,73085 | 7250    | 315  | 26,99229 | 2844,269       | 2,844269        |

Stupeň přednastavení ventilu: 3

| RADIK KLASIK 21 VKU, 1.09-Garáž |       |        |         |        |       |          |          |                 |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|-------|----------|----------|-----------------|
| úsek                            | L[m]  | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]  | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 4                               | 21,07 | 17x2,0 | 77,48   | 0,234  | 27,4  | 1632,504 | 750,1572 | 2382,661        |
| 4'                              | 20,37 | 17x2,0 | 77,48   | 0,234  | 15,6  | 1578,268 | 427,0968 | 2005,364        |
|                                 |       |        |         |        |       |          |          | <b>4388,025</b> |

| p[W]      | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|-----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 4388,0252 | 7250    | 315  | 26,99229 | 2861,975       | 2,861975        |

Stupeň přednastavení ventilu: 3

| RADIK KLASIK 21 VKU, 1.07-Obývací pokoj |       |        |         |        |       |          |         |                |
|---|-------|--------|---------|--------|-------|----------|---------|----------------|
| úsek                                    | L[m]  | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa]  | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa]      |
| 6                                       | 20,37 | 14x1,5 | 84,77   | 0,226  | 22,5  | 1726,765 | 574,605 | 2301,37        |
| 6'                                      | 20,07 | 14x1,5 | 84,77   | 0,226  | 12    | 1701,334 | 306,456 | 2007,79        |
|   |       |        |         |        |       |          |         | <b>4309,16</b> |

| p[W]      | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|-----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 4309,1598 | 7250    | 443  | 37,96058 | 2940,84        | 2,94084         |

Stupeň přednastavení ventilu: 3

| RADIK PLAN V M20, 1.03-Kuchyň |      |        |         |        |       |         |          |                 |
|-------------------------------|------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|-----------------|
| úsek                          | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 7                             | 5,1  | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 2,6   | 440,64  | 78,6708  | 519,3108        |
| 7'                            | 5,2  | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 3,5   | 449,28  | 105,903  | 555,183         |
| 9                             | 0,8  | 14x1,5 | 44,65   | 0,182  | 13,8  | 35,72   | 228,5556 | 264,2756        |
| 9'                            | 0,8  | 14x1,5 | 44,64   | 0,182  | 2,7   | 35,712  | 44,7174  | 80,4294         |
|                               |      |        |         |        |       |         |          | <b>1419,199</b> |

| p[W]      | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|-----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1419,1988 | 7250    | 502  | 43,01628 | 5830,801       | 5,830801        |

Stupeň přednastavení ventilu: 3

| RADIK KLASIC 21 VKU, 1.03-Kuchyň |      |        |         |        |       |         |         |                 |
|----------------------------------|------|--------|---------|--------|-------|---------|---------|-----------------|
| úsek                             | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]   | RxL+Z[Pa]       |
| 7                                | 5,1  | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 2,6   | 440,64  | 78,6708 | 519,3108        |
| 7'                               | 5,2  | 17x2,0 | 86,4    | 0,246  | 3,5   | 449,28  | 105,903 | 555,183         |
| 8                                | 1,4  | 14x1,5 | 14,49   | 0,082  | 14,5  | 20,286  | 48,749  | 69,035          |
| 8'                               | 1,1  | 14x1,5 | 14,49   | 0,082  | 5,6   | 15,939  | 18,8272 | 34,7662         |
|                                  |      |        |         |        |       |         |         | <b>1178,295</b> |

| p[W]     | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1178,295 | 7250    | 168  | 14,39589 | 6071,705       | 6,071705        |

Stupeň přednastavení ventilu: 2

| RADIK KLASIC 21 VKU, 0.03-Sklepní prostor |      |        |         |        |       |         |          |                 |
|---|------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|-----------------|
| úsek                                      | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 10  | 5,1  | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 3     | 698,343 | 116,7615 | 815,1045        |
| 10'                                       | 4,7  | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 3     | 643,571 | 116,7615 | 760,3325        |
| 11  | 2,9  | 14x1,5 | 23      | 0,13   | 0,5   | 66,7    | 4,225    | 70,925          |
| 11'                                       | 2,5  | 14x1,5 | 23      | 0,13   | 0,5   | 57,5    | 4,225    | 61,725          |
| 12  | 0,8  | 14x1,5 | 11,14   | 0,061  | 14,3  | 8,912   | 26,60515 | 35,51715        |
| 12'                                       | 0,8  | 14x1,5 | 11,14   | 0,061  | 4,5   | 8,912   | 8,37225  | 17,28425        |
|   |      |        |         |        |       |         |          | <b>1760,888</b> |

| p[W]      | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|-----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1760,8884 | 2699    | 130  | 11,13967 | 938,1116       | 0,938112        |

Stupeň přednastavení ventilu: 2

| RADIK KLASIC 21 VKU, 0.04-Sklepní prostor |      |        |         |        |       |         |          |                 |
|---|------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|-----------------|
| úsek                                      | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 10  | 5,1  | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 3     | 698,343 | 116,7615 | 815,1045        |
| 10'                                       | 4,7  | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 3     | 643,571 | 116,7615 | 760,3325        |
| 11  | 3,6  | 14x1,5 | 23      | 0,13   | 14,8  | 82,8    | 125,06   | 207,86          |
| 11'                                       | 2,8  | 14x1,5 | 23      | 0,13   | 5     | 64,4    | 42,25    | 106,65          |
|   |      |        |         |        |       |         |          | <b>1889,947</b> |

| p[W]     | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1889,947 | 2699    | 163  | 13,96744 | 809,053        | 0,809053        |

Stupeň přednastavení ventilu: 3

| RADIK KLASIC 21 VKU, 0.05-Technická místnost |      |        |         |        |       |         |          |                 |
|--|------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|-----------------|
| úsek   | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 10   | 5,8  | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 14,8  | 794,194 | 576,0234 | 1370,217        |
| 10'  | 5,1  | 14x1,5 | 136,93  | 0,279  | 3,5   | 698,343 | 136,2218 | 834,5648        |
|  |      |        |         |        |       |         |          | <b>2204,782</b> |

| p[W]       | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|------------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 2204,78215 | 2699    | 260  | 22,27935 | 494,2179       | 0,494218        |

Stupeň přednastavení ventilu: 4

| RADIK KLASIC 21 VKU, 0.01-Hala |      |        |         |        |       |         |          |                 |
|--------------------------------|------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|-----------------|
| úsek                           | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 13                             | 4,6  | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 1,5   | 653,66  | 61,77675 | 715,4368        |
| 13'                            | 4,5  | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 2     | 639,45  | 82,369   | 721,819         |
| 15                             | 6,4  | 14x1,5 | 60,72   | 0,204  | 17,2  | 388,608 | 357,8976 | 746,5056        |
| 15'                            | 6,1  | 14x1,5 | 60,72   | 0,204  | 7     | 370,392 | 145,656  | 516,048         |
|                                |      |        |         |        |       |         |          | <b>2699,809</b> |

| p[W]       | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|------------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 2699,80935 | 2699    | 400  | 34,27592 | /              | /               |

Stupeň přednastavení ventilu: 6

| RADIK KLASIC 21 VKU, 0.02-Sklepní prostor |      |        |         |        |       |         |          |                 |
|---|------|--------|---------|--------|-------|---------|----------|-----------------|
| úsek                                      | L[m] | DN     | R[Pa/m] | w[m/s] | $\xi$ | RxL[Pa] | Z[Pa]    | RxL+Z[Pa]       |
| 13  | 4,6  | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 1,5   | 653,66  | 61,77675 | 715,4368        |
| 13'                                       | 4,5  | 14x1,5 | 142,1   | 0,287  | 2     | 639,45  | 82,369   | 721,819         |
| 14  | 0,9  | 14x1,5 | 23      | 0,081  | 14,2  | 20,7    | 46,5831  | 67,2831         |
| 14'                                       | 0,5  | 14x1,5 | 23      | 0,081  | 3,5   | 11,5    | 11,48175 | 22,98175        |
|   |      |        |         |        |       |         |          | <b>1527,521</b> |

| p[W]      | pmax[W] | Q[W] | m[kg/h]  | $\Delta p$ [W] | $\Delta p$ [kW] |
|-----------|---------|------|----------|----------------|-----------------|
| 1527,5206 | 2699    | 165  | 14,13882 | 1171,479       | 1,171479        |

Stupeň přednastavení ventilu: 3



**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 12**  
**Posouzení expanzní nádoby**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Posouzení expanzní nádoby

Plynový kondenzační kotel CERAPUR MODUL ZSB 14/100S-3 MA obsahuje expanzní nádobu o objemu 12 l.

### Objem vody v soustavě:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Objem v podlahovém topení | 217 l   |
| Objem v radiátorech       | 69,7l   |
| Objem v potrubí           | 44,35l  |
| Objem celkem              | 322,05l |

Posouzení:

Teplota otopné vody bude 40°C. Maximální provozní přetlak otopné vody je 300 kPa.

$\Delta V = 0,0078$  (pro ohřev vody z 10°C na 40°C)

$A = 300$  kPa

Dopravní výška otopné vody  $h = 5,8$  m

$P_1 = 58 + 100 = 158$  kPa

$$V = 1,3 \cdot G \cdot \Delta V \cdot \frac{A}{A - p_1}$$

$$V = 1,3 \cdot 322,05 \cdot 0,0078 \cdot \frac{300}{300 - 158}$$

$$V = 6,899 \text{ l}$$

Expanzní nádoba obsažená v kotli vyhoví na navrženou otopnou soustavu.

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 13**  
**Návrh pojistného ventilu**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Návrh pojistného ventilu

### Teorie výpočtu:

Průřez sedla pojistného ventilu 
$$S_o = \frac{2Q_p}{\alpha_w \cdot \sqrt{P_{ot}}}$$

$Q_p = Q_n$  u výměníku tepla skupiny A1  
 $P_{ot}$  otevírací přetlak pojistného ventilu  
 $\alpha_w$  výtokový součinitel  
 $Q_n$  jmenovitý výkon zdroje tepla

### Návrh:

Pojistný ventil GIACOMINI 1/2“,  $\alpha_w = 0,64$   
Otevírací přetlak pojistného ventilu  $P_{ot} = 300$  kPa  
Jmenovitý výkon posuzovaného zdroje  $Q_n = 15,9$  kW

$$S_o = 5 \text{ mm}^2$$

Průřez pojistného ventilu GIACOMINI 1/2“  $S = 201 \text{ mm}^2$

Pojistný ventil vyhoví na navrženou otopnou soustavu.

**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 14**  
**Návrh a posouzení oběhových čerpadel**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:

Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Návrh a posouzení oběhových čerpadel

### Čerpadlo v kotli:


Navržený kotel obsahuje oběhové čerpadlo se třemi stupni otáček. Čerpadlo v kotli bude sloužit k dopravení otopné vody do rozdělovačů v jednotlivých podlažích.

K posouzení je použita nejvyšší tlaková ztráta k rozdělovači v druhém nadzemním podlaží a celkové průtokové množství vody. Vyšší hodnota průtokového množství nízkým teplotním spádem v otopné soustavě.

Průtokové množství  $V=1440 \text{ l/h}$

Dopravní výška (z tlakové ztráty)  $H=7,5 \text{ kPa}=0,075 \text{ Bar}$

Charakteristika oběhového čerpadla




Charakteristika oběhového čerpadla v kotli je na stupni 3.

### Čerpadla v rozdělovačích:

Do rozdělovačů v jednotlivých podlažích budou použity oběhové čerpadla od firmy GRUNDFOS. Pro každý rozdělovač bylo navrženo čerpadlo. U každého čerpadla bude z grafu určen otáčkový stupeň.


Čerpadlo navržené do rozdělovače v prvním podzemním podlaží (R1):  
GRUNDFOS UP 20-14 BX, otáčkový stupeň nastaven na 1.

Charakteristika oběhového čerpadla v rozdělovači R1




Čerpadlo navržené do rozdělovače v prvním nadzemním podlaží (R2):  
GRUNDFOS UPS 25-20, otáčkový stupeň nastaven na 2.

Charakteristika oběhového čerpadla v rozdělovači R2



Čerpadlo navržené do rozdělovače v druhém nadzemním podlaží (R3):  
GRUNDFOS UPS 25-20, otáčkový stupeň nastaven na 2.

Charakteristika oběhového čerpadla v rozdělovači R3





**Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava**  
**Fakulta stavební**  
**Katedra prostředí staveb a TZB**

**Příloha č. 15**  
**Návrh komínového tělesa**

Student:  
Vedoucí bakalářské práce:


Jiří Pinc  
Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

Ostrava 2012

## Návrh komínového tělesa

Zde je uveden návrh průřezu komína zvoleného systému. Návrh vychází z diagramu uvedeným výrobcem.

Diagram komína



Průměr komínového tělesa 140 mm vyhoví požadavkům navržené otopné soustavy.